

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

\_\_\_\_\_/Логущин И.Ю./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

\_\_\_\_\_/Ефремов Б. И./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общестроительные работы в корпусе 3 (цех 82) в комнате ОТК в осях (15-16) (Т/1-Х/1)

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов толщиной 250 мм	м3	8,55
2	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами	м2	39
3	Разборка бетонных конструкций фундаментов	м3	1,2
4	Нарезка швов в бетоне	м	15,6
5	Устройство песчаной подготовки толщ. 200мм	м3	7,8
6	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	39
7	Установка маячных реек	м2	39
8	Устройство покрытий бетонных толщиной 250 мм	м2	39
9	Изготовление арматурной сетки	т	0,431
10	Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга	м2	39
11	Грунтовка составом Klebekraft AC-S200	м2	39
12	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	м	3,2
13	Устройство металлического каркаса из оцинк. профиля для перекрытия	м2	35,8
14	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	3,6
15	Установка пароизоляционного слоя	м2	35,8
16	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов одноуровневых в 2 слоя	м2	35,8
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	м2	35,8
18	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей за 2 раза	м2	35,8
19	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	35,8
20	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	м2	47,7
21	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем с дверным проемом	м2	32,3
22	Установка пароизоляционного слоя	м2	95,6
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	м2	132,7
24	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	132,7
25	Окраска стен вододисперсионными составами	м2	132,7
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	30
27	Установка однопольных дверных блоков	м2	2

1	2	3	4
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м2	4
29	Ремонт штукатурки колонн внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	м2	9
30	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	м2	15
31	Установка светильников отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике 2	шт	6
32	Установка выключателей	шт	1
33	Установка розеток	шт	7
34	Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм	м	50
35	Прокладка кабеля в коробах, сечением до 6 мм <sup>2</sup>	м	95
36	Установка коробки ответвительной на стене	шт	13
37	Установка щита	шт	1
38	Установка автомата 1п 25а	шт	1
39	Установка автомата 1п 16а	шт	4
40	Вывоз строительного мусора	т	37

Составил