

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

_____/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»

_____/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство полов в корпусе 3 (цех 82) в осях (11-13) (Л1-П1)

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов толщиной 250 мм	1 м3	51,8
2	Разработка грунта экскаватором	м2	207
3	Нарезка швов в бетоне	м	72
4	Устройство песчаной подготовки толщиной 200 мм	м3	41,4
5	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	207
6	Установка маячных реек	м2	207
7	Устройство покрытий бетонных толщиной 250 мм	м2	207
8	Изготовление арматурной сетки	т	2,18
9	Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга	м2	207
10	Грунтование пола составом Klebekraft AC-S200	м2	207
11	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	м	30
12	Установка люка	шт	1
13	Вывоз строительного мусора	т	174

Составил