

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты труда машинистов	Чел. час	0,2							
1. 021102		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 8 т	Маш. час	0,2		723,1					
2. 400002		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	Маш. час	0,2		691,3					
3.		Светильник ЛСП 2*36	шт	100		533,9	1067,8				1067,8
4.		Лампа 36 Вт	шт	200		47,46	189,84				189,84
59	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене НР (58 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (41 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.		1	100,28	100	71			29
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	Чел. час	0,5	0,5	141,23	70,62	70,62			29,66
1.		Коробка ответвительная	шт	1	1	29,66	29,66				
60	ГЭСНм08-03-591-04	Выключатель: двухжлавный неуплощенного типа при открытой проводке НР (48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 шт.		0,01	10612,01	106	50	1		55
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	Чел. час	35,13	0,35	143,52	50,23	50,23			
		Затраты труда машинистов	Чел. час	0,03							
1. 021102		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 8 т	Маш. час	0,03		723,1					
2. 330206		Дрези: электрические	Маш. час	4,1	0,04	6,25	0,25		0,25		
3. 400002		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	Маш. час	0,02		691,3					
4.		Выключатель	шт	100	1	42,37	42,37				42,37
5.		Пластина изоляционная	шт	100	1	5,09	5,09				5,09
6.		Коробка установочная	шт	100	1	7,63	7,63				7,63
61	ГЭСНм08-02-390-02	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм НР (514 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (331 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м		0,21	15165,47	3185	531	27		2627
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	Чел. час	18,39	3,86	137,59	531,1	531,1			
		Затраты труда машинистов	Чел. час	0,01							
1. 030954		Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	Маш. час	0,01		217,71					
2. 134041		Шуруповерт	Маш. час	6,88	1,44	11,92	17,16		17,16		
3. 331451		Перфораторы: электрические	Маш. час	6,88	1,44	6,25	9		9		
4.		Кабель-канал 60*40	м	100	21	120	2520				2520
5.		Дюбель-гвозди 6*80	100шт	4	0,84	127	106,68				106,68
62	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробках, сечением: до 6 мм2 НР (78 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (50 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м		0,21	2844,01	597	81	3		513
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	Чел. час	2,82	0,59	136,14	80,32	80,32			
		Затраты труда машинистов	Чел. час	0,01							
1. 021102		Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 8 т	Маш. час	0,01		723,1					
2. 400002		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	Маш. час	0,01		691,3					
3.		Кабель ВВГ 3*1,5	м	102	21,42	23,73	508,3				508,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.		Клипсы для гофротрубы	шт	30		0,85	5,36				5,36
63	ГЭСНм08-02-413-01	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ² НР (213 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (137 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м трубок			5451,57	545	220	25		300
		Заплаты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	16,16		136,14	220,55	220,55			
		Заплаты труда машинистов	чел.час	0,18		0,02					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,18		723,1	14,46		14,46		
	2. 400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,18		691,3	13,83		13,83		
	3.	Гофротруба д 16	м	100		5,51	55,1				55,1
	4.	Кабель ВВГ 3*1,5	м	102		23,73	242,05				242,05
	5.	Клипсы для гофротрубы	шт	30		0,85	2,55				2,55
Прочие ремонтно-строительные работы											
64	ГЭСН08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных НР (7093 руб.): 122%*0,85 от ФОТ СП (4378 руб.): 80%*0,8 от ФОТ	вертикальной проекции для наружных лесов	100 м ²		8755,34	6129	5700			429
		Заплаты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	65,2		124,9	5700,44	5700,44			
	1. 203-0514	Плиты настила	м ²	1,9		322,03	428,3				428,3
65	ГЭСН69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки НР (128 руб.): 78%*0,85 от ФОТ СП (77 руб.): 50%*0,8 от ФОТ		1 т		502,32	753	161			592
		Заплаты труда рабочих (ср 1)	чел.час	1,03		104	161,2	161,2			
	1.	Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт	20		19,76	592,8				592,8
66	ФСЦП311-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ : погрузка НР 100%*0,85 от ФОТ СП 60%*0,8 от ФОТ	тонна			16,9	25				25
		Заплаты труда машинистов (13,5)	чел.час	0,024							
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65	маш.час	0,024		704,35	28,17		28,17		
67	ФСЦП310-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км; нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	тонна			176,47	265				265
		Автомобили-самосвалы	маш.час	1,518		116,25	265,05		265,05		
Комната 165											
69	ГЭСНр62-41-01	Очистка поверхностей потолка НР (1361 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (801 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м ² расчищенной поверхности			0,71	2349,15	1668	1668		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загрaты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	14,77	112,94	1668,12	1668,12			
70	ГЭСНр61-01-10	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухих смесей толщиной до 10 мм НР (7584 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП (4518 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности		0,71	30931,91	21962	9412	243	12307	
		Загрaты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	89,76	63,73	147,68	9411,65	9411,65			
		Загрaты труда машинистов	чел.час	0,46	0,33						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,46	0,33	217,71	71,84		71,84		
	2. 110901	Растворомесители передвижные 65 л	маш.час	1,68	1,19	143,88	171,22		171,22		
	3. 101-1930	Шпаклевка гипсовая финишная	т	1,12	0,7952	15152,43	12049,21			12049,21	
	4. 101-1944	Грунт ВДАК-0110	т	0,011	0,0078	33050,85	257,8			257,8	
71	ГЭСН15-04-006-1	Грунтовка потолка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (887 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (413 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,71	1725,85	1225	920	305		
		Загрaты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,315	6,61	139,15	919,78	919,78			
	1.	Грунт ВДАК-0110	т	0,013	0,0092	33050,85	304,07			304,07	
72	ГЭСН15-04-005-06	Окраска потолков краской ХВ-785 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (2921 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1360 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,71	11372,15	8074	3031	2	5041	
		Загрaты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	32,89	23,35	129,79	3030,6	3030,6			
		Загрaты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,01	0,01	217,71	2,18		2,18		
	2. 101-1596	Бумага шпаклевальная	м2	0,00084	0,0006	406,78	0,24			0,24	
	3. 101-1712	Шпаклевка гипсовая	т	0,0055	0,0039	15152,43	59,09			59,09	
	4. 101-1959	Краска ХВ-785	т	0,069	0,049	101694,92	4983,05			4983,05	
73	ГЭСНр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток НР (679 руб.): 77%*0,85 от ФОТ СП (415 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		0,102	9677,81	987	864	123		
		Загрaты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	74,3	7,58	113,98	863,97	863,97			
		Загрaты труда машинистов	чел.час	1,99	0,2						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,35	0,04	217,71	8,71		8,71		
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.час	1,64	0,17	536,87	91,27		91,27		
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.час	3,28	0,33	76,96	25,4		25,4		
74	ГЭСН15-02-024-05	Облицовка стен ГВЛБ (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (16769 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (7808 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности		1,29	31308,54	40388	17397	1018	21973	
		Загрaты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	101,545	130,99	132,81	17396,78	17396,78			
		Загрaты труда машинистов	чел.час	1,66	2,14						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,21	0,27	217,71	58,78		58,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. 110901	Растворомесители передвижные 65 л	Маш.час	1,04	1,34	143,88	192,8		192,8		
	3. 330206	Дрели электрические	Маш.час	3,23	4,17	6,25	26,06		26,06		
	4. 330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	Маш.час	11,12	14,34	11,92	170,93		170,93		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.час	0,41	0,53	691,3	366,39		366,39		
	6.	Листы гипсоволокнистые ГВЛВ	м2	105	135,5	150	20325				20325
	7.	Шуруп 4,2*13	100шт	24,6	31,73	25,42	806,58				806,58
	8.	Лента серпянка	10 м	21	27,09	11,4	308,83				308,83
	9.	Шпаклевка гипсовая финишная	т	0,0276	0,0356	15152,43	539,43				539,43
75	ГЭСН15-04-006-04	Покрывание поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (3248 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1512 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия		1,29	3299,69	4257	3369	26	862	
		Загрязты труда рабочих (ср 4)	Чел.час	18,768	24,21	139,15	3368,82	3368,82			
		Загрязты труда машинистов	Чел.час	0,03	0,04						
	1. 031121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	Маш.час	0,01	0,01	217,71	2,18		2,18		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.час	0,02	0,03	691,3	20,74		20,74		
	3. 101-1757	Верошь	кг	0,2	0,258	35,43	9,14				9,14
	4. 101-9732	Грунтовка	т	0,02	0,0258	33050,85	852,71				852,71
76	ГЭСН15-01-019-5	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (13751 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (6403 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		0,585	66002,98	38612	14266	180	24166	
		Загрязты труда рабочих (ср 3,6)	Чел.час	183,6205	107,42	132,81	14266,45	14266,45			
		Загрязты труда машинистов	Чел.час	1,65	0,97						
	1. 31121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	М-час	0,27	0,16	217,71	34,83		34,83		
	2. 110901	Растворомесители передвижные 65 л	М-час	1,3	0,76	143,88	109,35		109,35		
	3.	Плитка керамические	м2	100	58,5	350	20475				20475
	4.	Клей плиточный	т	0,375	0,2194	10338,98	2268,37				2268,37
	5.	Защирка плиточная	т	0,025	0,0146	55084,75	804,24				804,24
	6.	Крестики для плитки	шт	6,7	3,92	30,51	119,6				119,6
	7.	Уголок под плитку	шт	20	11,7	42,52	497,48				497,48
77	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (140 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (65 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,01	32812,42	328	145	7	176	
		Загрязты труда рабочих (ср 3,9)	Чел.час	105,616	1,06	137,59	145,85	145,85			
		Загрязты труда машинистов	Чел.час	3,33	0,03						
	1. 030101	Автопозрузчики 5 т	Маш.час	0,09		490,2					
	2. 031121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	Маш.час	0,28		217,71					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. 110901	Растворомесители передвижные 65 л	Маш.час	2,96	0,03	143,88	4,32	176,38				
4. 402-0230	Штукатурка гипсовая	т	1,718	0,0172	10254,37	176,38	7349	2712	2		4635
78	ГЭСН15-04-005-	Окраска стен и откосов краской ХВ 785 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (2614 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1217 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности								
		Загрязты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	29,2215	20,89	129,79	2711,31	2711,31			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	0,11	0,08						
1. 031121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	Маш.час	0,01	0,01	217,71	2,18			2,18		
2. 101-1596	Бумага шлифовальная	м2	0,00084	0,0006	406,78	0,24					0,24
3. 101-1712	Шпаклевка гипсовая	т	0,005	0,0036	15152,43	54,55					54,55
4. 101-1959	Краска ХВ-785	т	0,063	0,045	101694,92	4576,27					4576,27

Полы

79	ГЭСНр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (3122 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (2498 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытий		0,444	8931,27	3965	3826	139		
		Загрязты труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,87	31,02	123,34	3826,01	3826,01			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	1,44	0,64						
1. 031121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	Маш.час	1,44	0,64	217,71	139,33			139,33		
2. 999-9900	Строительный мусор	т	5,2	2,309							
80	ГЭСНр57-2-4	Разборка покрытий полов цементных t=3 см НР (4969 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (3976 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытий		0,444	27370,45	12152	6090	6062		
		Загрязты труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	49,37	123,34	6089,3	6089,3			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	21	9,32						
1. 31121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	Маш.час	1,8	0,8	217,71	174,17			174,17		
2. 50101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	Маш.час	19,2	8,52	536,87	4574,13			4574,13		
3. 330804	Молотки отбойные пневматические	Маш.час	38,4	17,05	76,96	1312,17			1312,17		
4. 999-9900	Строительный мусор	т	6,6	2,93							
81	ГЭСН46-04-003-05	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300 НР (15097 руб.): 110%*0,85 от ФОТ СП (9042 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	1 м3		2,2	21209,36	46661	13456	33205		
		Загрязты труда рабочих (ср 3)	чел.час	49,59	109,1	123,34	13456,39	13456,39			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	23,08	50,78						
1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат)	Маш.час	23,08	50,78	500,02	25391,02			25391,02		
2. 330804	Молотки отбойные пневматические	Маш.час	46,16	101,55	76,96	7815,29			7815,29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	ГЭСН15-07-003-02	Грунтование полов (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (241 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (112 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,444	1189,89	528	250	60		218
		Загрязты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	4,2435	1,88	132,81	249,68	249,68			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг однокошачные, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		217,71					
	2. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.час	2,82	1,25	27,66	34,58		34,58		
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04	0,02	691,3	13,83		13,83		
	4. 101-1757	Ветошь	кг	1	0,444	35,43	15,73				15,73
	5. 101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8	6,127	33,05	202,5				202,5
83	ГЭСН10-02-025-01	Установка мажучных реек (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (1327 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (630 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,444	3647,98	1620	1225			395
		Загрязты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	23,575	10,47	117	1224,99	1224,99			
	1.	Профиль перфорированный мажучковый	шт	35	15,54	25,42	395,03				395,03
84	ГЭСН11-01-011-011-10	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (6980 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (3783 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,444	101046,94	44865	6182	257		38426
		Загрязты труда рабочих (ср 3)	чел.час	112,8955	50,13	123,34	6183,03	6183,03			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	0,71	0,32						
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,29	0,13	691,3	89,87		89,87		
	2. 031121	Подъемники мажучные строительноыне 0,5 т	маш.час	0,63	0,28	217,71	60,96		60,96		
	3. 330206	Дрези электрические	маш.час	15,88	7,05	6,25	44,06		44,06		
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.час	2,8	1,24	9,13	11,32		11,32		
	5.	Наливной пол ЕК FINISH FT	т	5,4	2,398	15843,12	37991,8				37991,8
	6.	Грунт ВДАК-0110	кг	30	13,32	33,05	440,23				440,23
85	ГЭСН11-01-015-07	Шлифовка полов (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (6057 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (3283 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия		0,444	14359,3	6376	5364	686		326
		Загрязты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	92,046	40,87	131,25	5364,19	5364,19			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	2,09	0,93						
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.час	2,09	0,93	500,02	465,02		465,02		
	2. 340312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.час	32	14,21	5,95	84,55		84,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3. 101-2109	Карборунд	кг	2	0,888	366,98	325,88				325,88
86	ГЭСНЗ-06-004-01	Обеспыливание поверхности (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (521 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (360 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	обеспыливаемой поверхности 1 м2		44,4	15,32	680	630	50		
	1. 331305	Заплаты труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,115	5,11	123,34	630,27	630,27			
		Пылесосы промышленные	маш.час	0,1	4,44	9,13	40,54		40,54		
87	ГЭСН11-01-045-01	Устройство покрытия наэпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (7769 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (4211 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100м2		0,444	188185,04	83554	6881	66		76607
		Заплаты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	92,046	40,87	168,38	6881,69	6881,69			
		Заплаты труда машинистов	чел.час	0,24	0,11						
	1. 031121	Подъемники манговые строительные 0,5 т	чел.час	0,1	0,04	217,71	8,71		8,71		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,14	0,06	691,3	41,48		41,48		
	3.	Эпоксидная химстойкая композиция	т	0,3	0,1332	475420	63325,94				63325,94
	4.	Универсальная грунтовка Lev' Coat 101	т	0,06	0,0266	402540	10707,56				10707,56
	5.	Песок кварцевый	т	0,591	0,2624	9745,76	2557,29				2557,29
Овешение											
88	ГЭСНм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый: на штывях с количеством ламп в светильнике 2 НР (1032 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (665 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 шт.		0,08	76483,54	6119	1065	23		5031
		Заплаты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	92,8	7,42	143,52	1064,92	1064,92			
		Заплаты труда машинистов	чел.час	0,2	0,02						
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,2	0,02	723,1	14,46		14,46		
	2. 400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,2	0,02	691,3	13,83		13,83		
	3.	Светильник ЛСП 2*36	шт	100	8	533,9	4271,2				4271,2
	4.	Лампа 36 Вт	шт	200	16	4746	759,36				759,36
89	ГЭСНм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене НР (115 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (81 руб.): 60%*0,8 от ФОТ	1 шт.		2	100,28	201	141			60
		Заплаты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	0,5	1	141,23	141,23	141,23			
		Коробка ответвительная	шт	1	2	29,66	59,32				59,32
90	ГЭСНм08-03-591-04	Выключатель: двухклавишный неуплощенного типа при открытой проводке НР (48 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 шт.		0,01	10612,01	106	50	1		55
		Заплаты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	35,13	0,35	143,52	50,23	50,23			
		Заплаты труда машинистов	чел.час	0,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,03		723,1					
	2. 330206	Дрези: электрические	маш.час	4,1	0,04	6,25	0,25		0,25		
	3. 400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,02		691,3					
	4.	Выключатель	шт	100	1	42,37	42,37				42,37
	5.	Пластина изоляционная	шт	100	1	5,09	5,09				5,09
	6.	Коробка установочная	шт	100	1	7,63	7,63				7,63
91	ГЭСНм08-02-413-01	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм ² <i>НР (426 руб.): 95%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (275 руб.): 65%*0,8 от ФОТ</i>	100 м трубок		0,2	5451,57	1090	440	51		599
		Заграты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	16,16	3,23	136,14	439,73	439,73			
		Заграты труда машинистов	чел.час	0,18	0,04	0,04					
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.час	0,18	0,04	723,1	28,92		28,92		
	2. 400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.час	0,18	0,04	691,3	27,65		27,65		
	3.	Гофротруба д. 16	м	100	20	5,51	110,2				110,2
	4.	Кабель ВВГ 3*1,5	м	102	20,4	23,73	484,09				484,09
	5.	Клипса для гофротрубы	шт	30	6	0,85	5,1				5,1
Прочие ремонтно-строительные работы											
92	ГЭСН08-07-001-03	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: подвесных <i>НР (11857 руб.): 122%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (7318 руб.): 80%*0,8 от ФОТ</i>	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов		1,17	8755,34	10244	9528			716
		Заграты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	65,2	76,28	124,9	9527,37	9527,37			
		Шиты настила	м ²	1,9	2,223	322,03	715,87	589			715,87
93	ГЭСН69-15-1	Загрывание строительного мусора в мешки <i>НР (469 руб.): 78%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (283 руб.): 50%*0,8 от ФОТ</i>	1 т		5,5	502,32	2763				2174
		Заграты труда рабочих (ср 1)	чел.час	1,03	5,67	104	589,68	589,68			
		Мешки полипропиленовые (50 кг)	шт	20	110	19,76	2173,6				2173,6
94	ФСЦПЗ11-01-148-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ : погрузка <i>НР 100%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 60%*0,8 от ФОТ</i>	тонна		5,5	16,9	93		93		
		Заграты труда машинистов (13,5)	чел.час	0,024	0,13						
	1. 060248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65	маш.час	0,024	0,13	704,35	91,57		91,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	ФСЦПЗ10-3021-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера: расстояние перевозки 21 км; нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1 НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ	тонна		5,5	176,47	971		971		
		Автомобили-самосвалы	маш.час	1,518	8,35	116,25	970,69		970,69		
Комната 167											
97	ГЭСНр62-41-01	Очистка поверхностей потолка НР (220 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (130 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности		0,115	2349,15	270	270			
		Загрязты труда рабочих (ср 2)	чел.час	20,8	2,39	112,94	269,93	269,93			
98	ГЭСНр61-01-10	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухих смесей толщиной до 10 мм НР (1228 руб.): 79%*0,85 от ФОТ СП (732 руб.): 50%*0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности		0,115	30931,91	3557	1524	39		1994
		Загрязты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	89,76	10,32	147,68	1524,06	1524,06			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	0,46	0,05	217,71	10,89		10,89		
	1. 031121	Подъемники мажовые строительные 0,5 т	маш.час	0,46	0,05	217,71	10,89		10,89		
	2. 110901	Растворомесители передвижные 65 л	маш.час	1,68	0,19	143,88	27,34		27,34		
	3. 101-1930	Шпаклевка гипсовая финишная	т	1,12	0,1288	15152,43	1951,63				1951,63
	4. 101-1944	Грунт ВДАК-0110	т	0,011	0,0013	33050,85	42,97				42,97
99	ГЭСН15-04-006-1	Грунтовка потолка (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (144 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (67 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,115	1725,85	198	149			49
		Загрязты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,315	1,07	139,15	148,89	148,89			
	1.	Грунт ВДАК-0110	т	0,013	0,0015	33050,85	49,58				49,58
100	ГЭСН15-04-005-06	Окразка потолков краской ХВ-785 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (473 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (220 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,115	11372,15	1308	491			817
		Загрязты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	32,89	3,78	129,79	490,61	490,61			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 031121	Подъемники мажовые строительные 0,5 т	маш.час	0,01		217,71					
	2. 101-1596	Бумага шпифовальная	м2	0,00084	0,0001	406,78	0,04				0,04
	3. 101-1712	Шпаклевка гипсовая	т	0,0055	0,0006	15152,43	9,09				9,09
	4. 101-1959	Краска ХВ-785	т	0,069	0,0079	101694,92	803,39				803,39
101	ГЭСН46-04-001-04	Разборка кирпичных стен НР (1589 руб.): 110%*0,85 от ФОТ СП (951 руб.): 70%*0,8 от ФОТ	1 м3		1,34	1851,03	2480	1416	1064		
		Загрязты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	8,24	11,04	128,23	1415,66	1415,66			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	1,15	1,54						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м ³ /мин	Маш.час	1,15		536,87	826,78		826,78		
102	ГЭСН09-03-046-03	Молотки отбойные пневматические Демонтаж перегородок стальных (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (293 руб.): 90%*0,85 от ФОТ СП (260 руб.): 85%*0,8 от ФОТ	Маш.час 100 м2	2,3	3,08	76,96	237,04	319	237,04	17	
		Заграты труда рабочих (ср 3,6)	Чел.час	32,95325	2,41	132,81	320,07	320,07			
		Заграты труда машинистов	Чел.час	0,2805	0,02						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	Маш.час	0,1705	0,01	632,6	6,33		6,33		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.час	0,11	0,01	691,3	6,91		6,91		
103	ГЭСН08-02-002-03	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича: керамического одинарного НР (706 руб.): 122%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (411 руб.): 80%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	170,17	5,11	123,34	630,27	630,27			1700
		Заграты труда рабочих (ср 3)	Чел.час	4,22	0,13						
		Заграты труда машинистов	Чел.час	4,11	0,12	811,82	97,42		97,42		
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	Маш.час	0,09	0,0027	33050,85	89,24				89,24
	2. 204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т								
	3. 402-0012	Раствор	м3	2,3	0,069						
	4. 404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	5,04	0,1512	10653,39	1610,79				1610,79
104	ГЭСН10-02-025-01	Установка маячных реек (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (90 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (43 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,03	3393,78	102	83			19
		Заграты труда рабочих (ср 2,4)	Чел.час	23,575	0,71	117	83,07	83,07			
		Профиль перфорированный маячковый	шт	25	0,75	25,42	19,07				19,07
105	ГЭСН15-02-016-03	Улучшенное оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: стен (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (389 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (181 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	98,716	2,96	136,14	402,97	402,97			7
		Заграты труда рабочих (ср 3,8)	Чел.час	6,29	0,19						
		Заграты труда машинистов	Чел.час								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. 031121	Подъемники мажтовые строительно-ремонтные 0,5 т	маш.час	0,84	0,03	217,71	6,53		6,53		
	2. 111500	Растворонасосы I м3/ч	маш.час	5,45	0,16						
	3. 402-0083	Раствор готовый огнестойкий тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1,87	0,0561						
106	ГЭСН10-04-009-05	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной: 100 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (5730 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2719 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 перегородок за вычетом проемов		0,126	165255,84	20822	5290	207		15325
		Загрязты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	308,361	38,85	136,14	5289,04	5289,04			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	1,93	0,24						
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.час	0,77	0,1	632,6	63,26		63,26		
	2. 330206	Древи электрические	маш.час	4,5	0,57	6,25	3,56		3,56		
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	1,16	0,15	691,3	103,7		103,7		
	4.	Профиль строительный ПГС 100 С	м	270	34,02	171,19	5823,88				5823,88
	5.	Минерита	м3	10,8	1,361	3946,75	5371,53				5371,53
	6.	Листы гипсоволокнистые ГВЛВ	м2	210	26,46	150	3969				3969
	7.	Штуп 4,2*13	шт	24,6	3,1	25,42	78,8				78,8
	8.	Дента серпянка	10м	21	2,646	11,4	30,16				30,16
	9.	Шпаклевка гипсовая финишная	т	0,0276	0,0035	15152,43	53,03				53,03
107	ГЭСН26-01-055-02	Установка парозоляционной слоя из пленки парозоляционной с 2-х сторон (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (483 руб.): 100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (300 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции		0,252	6875,9	1733	526	54		1153
		Загрязты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	16,514	4,16	126,46	526,07	526,07			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	0,25	0,06						
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,25	0,06	691,3	41,48		41,48		
	2. 101-1883	Дента полиэтиленовая с липким слоем А50	шт	7,423	1,871	117	218,91				218,91
	3. 101-9462-1	Пленка парозоляционная	м2	115	28,98	32,2	933,16				933,16
108	ГЭСН15-02-024-05	Облицовка стен ГВЛВ (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (9802 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (4564 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 отделываемой поверхности		0,754	31308,54	23607	10169	595		12843
		Загрязты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	101,545	76,56	132,81	10167,93	10167,93			
		Загрязты труда машинистов	чел.час	1,66	1,25						
	1. 031121	Подъемники мажтовые строительно-ремонтные 0,5 т	маш.час	0,21	0,16	217,71	34,83		34,83		
	2. 110901	Растворомесители передвижные 65 л	маш.час	1,04	0,78	143,88	112,23		112,23		
	3. 330206	Древи электрические	маш.час	3,23	2,44	6,25	15,25		15,25		
	4. 330208	Штуповертлы строительно-монтажные	маш.час	11,12	8,38	11,92	99,89		99,89		
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,41	0,31	691,3	214,3		214,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.		Листы гипсоволокнистые ГВЛВ	м2	105	79,17	150	11875,5				11875,5
7.		Штруп 4,2*13	100шт	24,6	18,55	25,42	471,54				471,54
8.		Лента серпанка	10 м	21	15,83	11,4	180,46				180,46
9.		Шпаклевка гипсовая финишная	т	0,0276	0,0208	15152,43	315,17				315,17
109	ГЭСН15-04-006-04	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 2 раза стен и откосов (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (2024 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (942 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия		0,804	3299,69	2653		2100	16	537
		Запараты труда рабочих (ср 4)	чел.час	18,768	15,09	139,15	2099,77	2099,77			
		Запараты труда машинистов	чел.час	0,03	0,02						
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	Маш.час	0,01	0,01	217,71	2,18		2,18		
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	Маш.час	0,02	0,02	691,3	13,83		13,83		
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,1608	35,43	5,7				5,7
	4. 101-9732	Грунтовка	т	0,02	0,0161	33050,85	532,12				532,12
110	ГЭСН15-01-019-5	Гладка облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (5407 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (2517 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки		0,23	66002,98	15181		5609	71	9501
		Запараты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	183,6205	42,23	132,81	5608,57	5608,57			
		Запараты труда машинистов	чел.час	1,65	0,38						
	1. 31121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	М-час	0,27	0,06	217,71	13,06		13,06		
	2. 110901	Расворосмесители передвижные 65 л	М-час	1,3	0,3	143,88	43,16		43,16		
	3.	Плитка керамическая	м2	100	23	350	8050				8050
	4.	Клей плиточный	т	0,375	0,0863	10338,98	892,25				892,25
	5.	Заправка плиточная	т	0,025	0,0058	55084,75	319,49				319,49
	6.	Крестики для плитки	шт	6,7	1,541	30,51	47,02				47,02
	7.	Уголок под плитку	шт	20	4,6	42,52	195,59				195,59
111	ГЭСН15-02-019-05	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (140 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (65 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0,01	32812,42	328		145	7	176
		Запараты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	105,616	1,06	137,59	145,85	145,85			
		Запараты труда машинистов	чел.час	3,33	0,03						
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	Маш.час	0,09		490,2					
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	Маш.час	0,28		217,71					
	3. 110901	Расворосмесители передвижные 65 л	Маш.час	2,96	0,03	143,88	4,32		4,32		
	4. 402-0230	Штукатурка гипсовая	т	1,718	0,0172	10254,37	176,38				176,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	ГЭСН15-04-005-05	Окраска стен и откосов краской ХВ 785 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (1985 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (924 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,543	10278,26	5581	2059			3521
		Загрязны труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	29,2215	15,87	129,79	2059,77	2059,77			
		Загрязны труда машинистов	чел.час	0,11	0,06						
	1. 031121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	маш.час	0,01	0,01	217,71	2,18		2,18		
	2. 101-1596	Бумага шифероальная	м2	0,00084	0,0005	406,78	0,2				0,2
	3. 101-1712	Шпаклевка гипсовая	т	0,005	0,0027	15152,43	40,91				40,91
	4. 101-1959	Краска ХВ-785	т	0,063	0,0342	101694,92	3477,97				3477,97
Полы											
113	ГЭСНр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР (506 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (405 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытий		0,072	8931,27	643	620	23		
		Загрязны труда рабочих (ср 3)	чел.час	69,87	5,03	123,34	620,4	620,4			
		Загрязны труда машинистов	чел.час	1,44	0,1						
	1. 031121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	маш.час	1,44	0,1	217,71	2,177		2,177		
	2. 999-9900	Строительный мусор	т	5,2	0,3744						
114	ГЭСНр57-2-4	Разборка покрытий полов цементных t=3 см НР (806 руб.): 80%*0,85 от ФОТ СП (645 руб.): 68%*0,8 от ФОТ	100 м2 покрытий		0,072	27370,45	1971	988	983		
		Загрязны труда рабочих (ср 3)	чел.час	111,2	8,01	123,34	987,95	987,95			
		Загрязны труда машинистов	чел.час	21	1,51						
	1. 31121	Подъемники мажтовые строительные 0,5 т	маш.час	1,8	0,13	217,71	28,3		28,3		
	2. 50101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.час	19,2	1,38	536,87	740,88		740,88		
		Молотки отбойные пневматические	маш.час	38,4	2,76	76,96	212,41		212,41		
	4. 999-9900	Строительный мусор	т	6,6	0,4752						
115	ГЭСН15-07-003-02	Грунтование полов (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (39 руб.): 105%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (18 руб.): 55%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности		0,072	1189,89	86	41	10		35
		Загрязны труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	4,2435	0,31	132,81	41,17	41,17			
		Загрязны труда машинистов	чел.час	0,01							
	1. 030952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномажтовые, высота подъема 25 м	маш.час	0,01		217,71					
	2. 340101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.час	2,82	0,2	27,66	5,53		5,53		
	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,04		691,3					
	4. 101-1757	Ветошь	кг	1	0,072	35,43	2,55				2,55
	5. 101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13,8	0,9936	33,05	32,84				32,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	ГЭСН10-02-025-01	Установка маячных реек (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (216 руб.): 118%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (102 руб.): 63%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,072	3647,98	263	199			64
	1.	Заготовки труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	23,575	1,7	117	198,9	198,9			64,06
		Профиль перфорированный маячковый	шт	35	2,52	25,42	64,06				
117	ГЭСН11-01-011-8 ГЭСН11-01-011-10	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (1133 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (614 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2		0,072	101046,94	7275	1003	42		6230
		Заготовки труда рабочих (ср 3)	чел.час	112,8955	8,13	123,34	1002,75	1002,75			
		Заготовки труда машинистов	чел.час	0,71	0,05						
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.час	0,29	0,02	691,3	13,83		13,83		
	2. 031121	Подъемники манчовые строительные 0,5 т	маш.час	0,63	0,05	217,71	10,89		10,89		
	3. 330206	Дрели электрические	маш.час	15,88	1,14	6,25	7,13		7,13		
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.час	2,8	0,2	9,13	1,83		1,83		
	5.	Наливной пол ЕК FINISH FT	т	5,4	0,3888	15843,12	6159,81				6159,81
	6.	Грунт ВДАК-0110	кг	30	2,16	33,05	71,39				71,39
118	ГЭСН11-01-015-07	Шлифовка полов (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (982 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (532 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100 м2 покрытия		0,072	14359,3	1034	870	111		53
		Заготовки труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	92,046	6,63	131,25	870,19	870,19			
		Заготовки труда машинистов	чел.час	2,09	0,15						
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.час	2,09	0,15	500,02	75		75		
	2. 340312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.час	32	2,3	5,95	13,69		13,69		
	3. 101-2109	Карборунд	кг	2	0,144	366,98	52,85				52,85
119	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (84 руб.): 90%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (58 руб.): 70%*0,85 * 0,8 от ФОТ	1 м2 обеспыливаемой поверхности		7,2	15,32	110	102	8		
		Заготовки труда рабочих (ср 3)	чел.час	0,115	0,83	123,34	102,37	102,37			
		Пылесосы промышленные	маш.час	0,1	0,72	9,13	6,57		6,57		
120	ГЭСН11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовой толщиной 0,5 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15) НР (1260 руб.): 123%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (683 руб.): 75%*0,85 * 0,8 от ФОТ	100м2		0,072	188185,04	13549	1116	11		12422
	1. 331305	Заготовки труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	92,046	6,63	168,38	1116,36	1116,36			