

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на текущий ремонт дорог на базе отдыха «Рубин»**

### **1. Требования к качеству выполняемых работ**

Выполнить работы в соответствии с разделом 3 СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», с требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, их соответствие техническому заданию (характеристики материалов, изделий, конструкций используемых при выполнении работ).

Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с данным техническим заданием, из своих материалов, своими силами и средствами. Охрану материалов и оборудования, строительной техники и другого имущества Исполнителя на период выполнения работ должен обеспечивать сам Исполнитель.

Покрытия из асфальтобетонной смеси устраивают в сухую погоду: при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 10°С и основание не должно быть влажным. При температуре воздуха ниже указанных, работы осуществляются с соблюдением требований, изложенных в ВСН 14-95.

Материалы должны быть новыми, ранее не использованными и иметь необходимые паспорта качества, сертификаты соответствия промышленной и экологической безопасности.

Технологическое выполнение работ должно соответствовать ГОСТам, СНиПам, техническим условиям и иным требованиям законодательства РФ и требованиями Заказчика.

Исполнитель по требованию Заказчика в согласованные сроки обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество результатов работы.

Исполнитель обязан обеспечить соблюдение мер техники безопасности, охраны труда, правил противопожарной и электробезопасности, мероприятий по охране окружающей среды, сохранению условий комфортного безопасного пребывания сотрудников.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные применению органами государственного надзора.

В гарантийный период Исполнитель обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работы, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика.

### **2. Ведомость объемов работ на текущий ремонт дорог на базе отдыха «Рубин»**

| №№ п.п. | Наименование работ и затрат                                          | Единица измерения    | Количество | Примечание |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
|         | <b>Ремонт дорожного покрытия перед кафе — 161,2 м2</b>               |                      |            |            |
| 1.      | Очистка основания щеткой                                             | 1000 кв. м. покрытия | 0,1612     |            |
| 2.      | Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей | 1000 кв. м. покрытия | 0,1612     |            |

|    |                                                          |                        |        |  |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------|--------|--|
| 3. | Розлив вяжущих материалов                                | 1 т                    | 0,0789 |  |
|    | <b>Ремонт отмосток у рубленного дома №5 — 43 м2</b>      |                        |        |  |
| 4. | Устройство оснований из известкового щебня толщиной 15см | 100 кв. м.<br>покрытия | 0,43   |  |
| 5. | Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см      | 100 кв. м.<br>покрытия | 0,43   |  |
| 6. | Розлив вяжущих материалов                                | 1 т                    | 0,022  |  |

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_