

**Техническое задание.**

на ремонт помещений корпус20, СП 42.

**Объёмы ремонтно-строительных работ**

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примечание
	П.151 (антресоли в произ-ой части)			
1.	Изготовление и монтаж конструкции лестницы	т	0.484	
2.	Монтаж и демонтаж опалубки	м <sup>2</sup>	14	
3.	Устройство стяжки из бетона 25мм по маякам	м <sup>2</sup>	24	
4.	Грунтовка ступеней за 1раз	м <sup>2</sup>	24	
5.	Облицовка ступеней керамогранитом	м <sup>2</sup>	24	
6.	Устройство сапожка из керамогранита	п/м	50	
7.	Грунтовка металлических поверхностей за 1раз	м <sup>2</sup>	24	
8.	Огнезащитное покрытие металлических поверхностей	м <sup>2</sup>	24	
9.	Облицовка стен ГВЛВ с изоляцией минплита 50мм	м <sup>2</sup>	136	
10.	Грунтовка стен по ГВЛВ за 2раза	м <sup>2</sup>	136	
11.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	136	
12.	Водоземulsionная покраска стен улучшенная.	м <sup>2</sup>	136	
13.	Сборка и разборка неинвентарных лесов	м <sup>2</sup>	136	
	П.158 (выход из ЦИЛа)			
14.	Увеличение проема в кирпичной стене	1м <sup>3</sup>	0.1	
15.	Демонтаж дверной коробки 1.4x2м	шт	1	
16.	Установка противопожарного металлического дверного блока 1.5x2м	шт	1	
17.	Установка дверного доводчика	шт	2	
18.	Ремонт штукатурки откоса	м <sup>2</sup>	3	
19.	Шпаклевка откоса за 2раза	м <sup>2</sup>	3	
20.	Грунтовка откоса за 2раза	м <sup>2</sup>	3	
21.	Водоземulsionная покраска откоса улучшенная	м <sup>2</sup>	3	
	П.160 (двери у вертушек)			
22.	Разборка подвесного потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м <sup>2</sup>	13	
23.	Устройство подвесного потолка из ГВЛ в 2слоя на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	13	
24.	Водоземulsionная покраска потолка по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м <sup>2</sup>	13	
25.	Увеличение проема в кирпичной стене	шт	1	
26.	Демонтаж металлического дверного блока 1x2м	шт	1	

27.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1м <sup>3</sup>	0.53	
28.	Установка штукатурных уголков	п/м	8	
29.	Устройство перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100мм и пароизоляцией в 2слоя	м <sup>2</sup>	6	
30.	Водоземulsionная покраска стен по ГКЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 1раз, шпаклевка 1раз)	м <sup>2</sup>	18	
31.	Установка дверных блоков 1.3x2,1м 1x2,1м	шт	2 2	
32.	Врезка замка ручки	шт	4	
33.	Установка дверных петель	шт	12	
П.161(1726 ЦИЛ)				
34.	Разборка кирпичных стен	1м <sup>3</sup>	0.27	
35.	Установка дверного блока 1 х 2 м	шт	1	
36.	Установка дверных петель	шт	2	
37.	Врезка замка ручки	шт	1	
38.	Грунтовка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	4	
39.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	4	
40.	Водоземulsionная покраска стен улучшенная.	м <sup>2</sup>	4	
П.162 (двери на лестн.клетке 1,2,3,4 эт.)				
41.	Разборка и устройство дверных блоков 1.37x2м	шт	8	
42.	Облицовка откоса ГКЛ	м <sup>2</sup>	14	
43.	Водоземulsionная покраска откосов улучшенная с подготовкой основания ( грунтовка-2 раза, шпатлёвка -2 раза)	м <sup>2</sup>	14	
44.	Устройство уголков ПВХ	п/м	44	
П.163 (4этаж)				
45.	Демонтировать дверной металлический блок 0.9x2.1м	шт	1	
46.	Разборка кирпичной перегородки t=0.25м	м <sup>2</sup>	2.1	
47.	Устройство металлической перемычки из уголков 50x50x5мм	т	0.012	
48.	Ремонт перегородки из кирпича на растворе t=0.25м	м <sup>2</sup>	1.3	
49.	Установить дверной металлический противопожарный блок 1.3x2.1м	шт	1	
50.	Установка дверного доводчика	шт	2	
51.	Ремонт штукатурки стены и откоса	м <sup>2</sup>	3	
52.	Грунтовка откоса и стены за 2раза	м <sup>2</sup>	3	
53.	Шпаклевка откоса и стены за 2раза	м <sup>2</sup>	3	
54.	Водоземulsionная покраска откоса улучшенная с подгонкой колера	м <sup>2</sup>	3	
П.168 (коридор 2этаж)				
55.	Демонтаж короба в стене (венткороб)	м <sup>2</sup>	1.5	
56.	Устройство вентиляционных решеток	шт	4	
П.174,175(пом.117)				
57.	Демонтаж дверных блоков 0.8x1.98м	шт	2	

58.	Демонтаж перегородки из ДСП	м <sup>2</sup>	7.2	
59.	Демонтаж перегородки из стеклоблоков	м <sup>2</sup>	18.2	
60.	Разборка шкафов: Разборка шкафных и антресольных стенок Разборка шкафных и антресольных полок Разборка дверных блоков шкафных Разборка дверных блоков антресольных	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup> шт шт	13,5 12 7 7	
61.	Установка шкафов вновь: Установка шкафных и антресольных стенок Установка шкафных и антресольных полок	м <sup>2</sup> м <sup>2</sup>	13,5 12	
62.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	34	
63.	Разборка деревянного пола на лагах	м <sup>2</sup>	33.8	
64.	Разборка линолеума с пола	м <sup>2</sup>	33.8	
65.	Снятие линолеумной плитки с пола на клею	м <sup>2</sup>	33.8	
66.	Разборка цементной стяжки t=5см	м <sup>2</sup>	33.8	
67.	Разборка бетонного пола t=40см	м <sup>2</sup>	18	
68.	Устройство песчаного основания t=15см	м <sup>2</sup>	18	
69.	Устройство бетонной стяжки t=200мм	м <sup>2</sup>	33.8	
70.	Изготовление и установка арматурной сетки	т	0.36	
71.	Устройство цементной стяжки по маячным рейкам	м <sup>2</sup>	33.8	
72.	Грунтовка пола за 2раза	м <sup>2</sup>	33.8	
73.	Устройство наливного пола 15мм	м <sup>2</sup>	33.8	
74.	Укладка линолеума на пол	м <sup>2</sup>	33.8	
75.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	22	
76.	Устройство металлических порогов	п/м	1.5	
77.	Устройство подвесного потолка армстронг	м <sup>2</sup>	33.8	
78.	Обшивка стен ГКЛ на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	52.8	
79.	Оклейка стен обоями под покраску на ГКЛ с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 1раз)	м <sup>2</sup>	52.8	
80.	Водоземulsionная покраска стен по обоям улучшенная	м <sup>2</sup>	52.8	
81.	Облицовка откосов сэндвич-панелями	м <sup>2</sup>	6	
82.	Устройство подоконной доски из ПВХ	п/м	4	
83.	Устройство уголков из ПВХ	п/м	16	
84.	Устройство радиаторных решеток	шт	2	
85.	Сверление отверстий	шт	10	
	П.176 (каб.120а)			
86.	Увеличить проема в перегородке из ГКЛ	м <sup>2</sup>	0.4	
87.	Демонтаж дверного блока 0.8x2,1м	шт	2	
88.	Устройство дверного блока 0.9x2,1м	шт	2	
89.	Установка дверных петель	шт	4	
90.	Врезка замка ручки	шт	2	
	П.177 (каб.113 ЦИЛ)			
91.	Демонтировать дверной блок 0.9x2.1м	шт	1	
92.	Установить этот же дверной блок 0.9x2.1м	шт	1	
	П.178 (каб. 172А ЦИЛ)			
93.	Демонтаж раздвижных металлических ворот 1.4x2.25м	шт	1	
94.	Установка дверного двухпольного блока 1.4x2.25м	шт	1	
95.	Установка дверных петель	шт	4	

96.	Врезка замка ручки	шт	1	
97.	Установка шпингалетов	шт	2	
	П.179, 180, 181 (пом.107А)			
98.	Разборка порога из кирпича	1м <sup>3</sup>	0.12	
99.	Грунтовка пола за 2раза	м <sup>2</sup>	0.5	
100.	Устройство стяжки цементной t=80мм с применением маячных реек	м <sup>2</sup>	0.5	
101.	Ремонт штукатурки откоса	м <sup>2</sup>	1.74	
102.	Грунтовка откоса за 2раза	м <sup>2</sup>	1.74	
103.	Шпаклевка откоса за 2раза	м <sup>2</sup>	1.74	
104.	Водоэмульсионная покраска откоса улучшенная.	м <sup>2</sup>	1.74	
105.	Установка дверного металлического противопожарного блока 0.9x2,1м	шт	1	
106.	Установка дверного доводчика	шт	1	
	П.183 (10цех лестн.)			
107.	Изготовление и монтаж конструкции лестницы	т	0.34	
108.	Устройство и разборка опалубки со ступеней	м <sup>2</sup>	7	
109.	Залить ступени бетоном 150мм с применением маячных реек	м <sup>2</sup>	10.5	
110.	Грунтовка ступеней за 1раз	м <sup>2</sup>	10.5	
111.	Облицовка ступеней керамогранитом	м <sup>2</sup>	10.5	
112.	Устройство сапожка из керамогранита	п/м	10	
113.	Демонтаж металлических ограждений Н=1м	т	0.05	
114.	Изготовление и устройство металлических ограждений вновь Н=1.26м	т	0.07	
115.	Грунтовка металлических поверхностей за 1раз ГФ-021	м <sup>2</sup>	17	
116.	Огнезащитная покраска металлических огрунтованных поверхностей	м <sup>2</sup>	17	
117.	Облицовка металлической перегородки ГВЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 50мм и пароизоляцией в 2слоя	м <sup>2</sup>	30	
118.	Водоэмульсионная покраска стен по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м <sup>2</sup>	30	
119.	Сборка и разборка неинвентарных лесов	м <sup>2</sup>	30	
	П.186, 187 (10ц. 2лестн.)			
120.	Изготовление и монтаж конструкции металлической лестницы	т	0.987	
121.	Устройство бетонной стяжки 150мм с применением маяков	м <sup>2</sup>	21	
122.	Монтаж и демонтаж опалубки	м <sup>2</sup>	17	
123.	Грунтовка ступеней за 1раз	м <sup>2</sup>	21	
124.	Облицовка ступеней керамогранитом	м <sup>2</sup>	21	
125.	Устройство сапожка из керамогранита	п/м	10	
126.	Демонтаж и монтаж ограждения б/у	т	0.072	
127.	Грунтовка металлических поверхностей ГФ-021	м <sup>2</sup>	37	
128.	Огнезащитное покрытие металлических поверхностей	м <sup>2</sup>	37	
129.	Облицовка металлической перегородки ГВЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 50мм	м <sup>2</sup>	60	

	и пароизоляции в 2слоя			
130.	Водоэмульсионная покраска стен по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м <sup>2</sup>	60	
131.	Сборка и разборка неинвентарных лесов	м <sup>2</sup>	60	
	П.188 (10ц. коридор на антресоли)			
132.	Переустановить в обратную сторону дверные полотна с заменой навесных петель 0.9х2м	шт	5	
	П.190, 191 (10ц. лестница уборщиц)			
133.	Изготовление и монтаж конструкции лестницы	т	0.19	
134.	Устройство бетонной стяжки 150мм с применением маяков	м <sup>2</sup>	10	
135.	Монтаж и демонтаж опалубки	м <sup>2</sup>	7	
136.	Грунтовка пола за 1раз	м <sup>2</sup>	10	
137.	Облицовка ступеней керамогранитом	м <sup>2</sup>	10	
138.	Устройство сапожка из керамогранита	п/м	10	
139.	Демонтаж металлических ограждений Н=1м	т	0.3	
140.	Изготовление и монтаж металлических ограждений вновь Н=1.2м	т	0.347	
141.	Грунтовка металлических поверхностей за 1раз ГФ-021	м <sup>2</sup>	27.5	
142.	Огнезащитное покрытие металлических поверхностей	м <sup>2</sup>	27.5	
	П.192 (10ц. корид.)			
143.	Демонтаж металлической перегородки	м <sup>2</sup>	54	
144.	Устройство перегородки из ГВЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100мм с пароизоляцией в 2слоя	м <sup>2</sup>	50	
145.	Облицовка металлической перегородки ГВЛ	м <sup>2</sup>	46.5	
146.	Выравнивание сухой смесью стен	м <sup>2</sup>	7	
147.	Водоэмульсионная покраска по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка за 1раз, шпаклевка за 1раз)	м <sup>2</sup>	156.5	
148.	Установка дверных блоков 0.9х2,1м	шт	2	
149.	Врезка замка ручки	шт	2	
150.	Установка навесных петель	шт	4	
151.	Облицовка откосов сэндвич-панелями	м <sup>2</sup>	0.6	
152.	Установка уголков ПВХ	п/м	10	
153.	Разборка цементного пола	м <sup>2</sup>	35	
154.	Демонтаж пола из листового металла	т	0.12	
155.	Монтаж пола из листового металла	т	0.12	
156.	Грунтовка пола за 2 раза	м <sup>2</sup>	77.3	
157.	Устройство наливного пола	м <sup>2</sup>	77.3	
158.	Укладка линолеума	м <sup>2</sup>	77.3	
159.	Устройство пластикового плинтуса	п/м	62.6	
160.	Устройство металлических порогов	п/м	24	
	П.193 (красный уголок)			
161.	Пробить проем в кирпичной перегородке	1м <sup>3</sup>	1.4	
162.	Устройство перемычки из уголков 75х75х7мм	п/м	2.8	

163.	Демонтаж металлической перегородки со стеклом	м <sup>2</sup>	16.2	
164.	Демонтаж встроенных шкафов h=2.7м, t=0.5м, l=4м	шт	1	
165.	Разборка потолочных плит и плинтуса	м <sup>2</sup>	93	
166.	Демонтаж короба из фанеры на деревянном каркасе	м <sup>2</sup>	22.7	
167.	Демонтаж дверных блоков 1.5х2,1м 0.8х2,1м	шт	1 1	
168.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	49.3	
169.	Разборка линолеума с пола	м <sup>2</sup>	90	
170.	Разборка с пола ДСП на деревянном каркасе	м <sup>2</sup>	90	
171.	Разборка пола из керамогранита	м <sup>2</sup>	7	
172.	Демонтаж пола из листового металла	т	0.04	
173.	Монтаж пандуса из листового металла	т	0.06	
174.	Устройство подвесного потолка армстронг	м <sup>2</sup>	93	
175.	Устройство гидроизоляции из пленки в один слой	м <sup>2</sup>	93	
176.	Устройство цементной стяжки 80мм с применение маяков	м <sup>2</sup>	105	
177.	Изготовление и установка арматурной сетки	т	0.5	
178.	Грунтовка пола за 2 раза.	м <sup>2</sup>	105	
179.	Устройство наливного пола 15мм	м <sup>2</sup>	105	
180.	Укладка линолеума на пол	м <sup>2</sup>	98	
181.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	45.4	
182.	Укладка керамогранита на пол	м <sup>2</sup>	7	
183.	Устройство сапожка из керамогранита	п/м	8	
184.	Укладка металлического порога	п/м	5	
185.	Устройство перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100мм и пароизоляции в 2слоя	м <sup>2</sup>	10	
186.	Водоэмульсионная покраска стен по ГКЛ с подготовкой основания улучшенная (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м <sup>2</sup>	20	
187.	Устройство короба из ГКЛ на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	7	
188.	Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	84	
189.	Оклейка стен обоями под покраску с подготовкой основания	м <sup>2</sup>	91	
190.	Водоэмульсионная покраска стен улучшенная	м <sup>2</sup>	123	
191.	Облицовка откосов ГКЛ	м <sup>2</sup>	2.7	
192.	Оклейка откоса обоями под покраску с подготовкой основания	м <sup>2</sup>	2.7	
193.	Водоэмульсионная покраска откосов улучшенная по обоям	м <sup>2</sup>	2.7	
194.	Устройство уголков ПВХ	п/м	10.3	
195.	Устройство металлических порогов	п/м	7.22	
196.	Установка дверного блока 1.4х2,1м 1х2,1м	шт	1 1	
197.	Установка навесных петель	шт	6	
198.	Врезка замка ручки	шт	2	
199.	Сверление отверстий	шт	7	
	П.194 (пом.1129 мех.уч.)			
200.	Разборка металлических стоек	п/м	10	
201.	Установка металлических стоек под балки или прогоны	п/м	10	
202.	Масляная покраска металлической стойки за 2раза	м <sup>2</sup>	4	

	П.196 (пом.1133 мех.уч.)			
203.	Заменить поликарбонат в металлических переплетах на ГВЛ	м <sup>2</sup>	6.5	
204.	Водоэмульсионная покраска по ГВЛ с подготовкой основания улучшенная (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м <sup>2</sup>	13	
	П.197 (пом.135 генераторная)			
205.	Демонтаж металлической перегородки	м <sup>2</sup>	15	
206.	Устройство перегородки из ГВЛ с изоляцией минплита 100мм и пароизоляцией в 2слоя		15	
207.	Водоэмульсионная покраска перегородки по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 1раз, шпаклевка 1раз)	м <sup>2</sup>	30	
208.	Установка противопожарных металлических блоков 1х2м	шт	2	
209.	Установка дверного доводчика	шт	2	
	П.198 (пом.1105 мех.уч.)			
210.	Замена листов из фанеры в металлических переплетах на ГВЛ	м <sup>2</sup>	4	
211.	Водоэмульсионная покраска по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м <sup>2</sup>	8	
	П.199 (пом.1107А)			
212.	Устройство подвесного потолка из ГВЛ в 2слоя на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	16	
213.	Водоэмульсионная покраска потолка по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м <sup>2</sup>	16	
	П.200 (пом.1113)			
214.	Демонтаж металлического блока 0.8х2.4м	шт	1	
215.	Установка металлического блока противопожарного 0.9х2,1м	шт	1	
216.	Установка дверного доводчика	шт	1	
	П.201(антресоль 405 лестница)			
217.	Изготовление и монтаж конструкции лестницы	т	188	
218.	Монтаж и демонтаж опалубки ступеней	м <sup>2</sup>	6	
219.	Устройство бетонной стяжки 150мм	м <sup>2</sup>	8.7	
220.	Грунтовка пола за 1раз	м <sup>2</sup>	8.7	
221.	Облицовка ступеней керамогранитом	м <sup>2</sup>	8.7	
222.	Устройство сапожка из керамогранита	п/м	19.2	
223.	Демонтаж дверных полотен 1.1х2.5м	шт	1	
	П.204, 203 (коридор на антресолях)			
224.	Облицовка стен ГВЛ без каркаса	м <sup>2</sup>	227	
225.	Облицовка стен ГВЛ на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	94	
226.	Водоэмульсионная покраска стен улучшенная с подготовкой основания (шпаклевка 1раз, грунтовка 1раза)	м <sup>2</sup>	321	
227.	Снятие линолеума с пола	м <sup>2</sup>	22.8	
228.	Грунтовка пола за 2 раза	м <sup>2</sup>	67.2	

229.	Устройство наливного пола	м <sup>2</sup>	67.2	
230.	Укладка линолеума	м <sup>2</sup>	67.2	
231.	Устройство пластикового плинтуса	п/м	80.7	
232.	Устройство металлического порожка	п/м	15	
233.	Установка уголков ПВХ	п/м	30	
234.	Демонтаж металлического дверного блока 0.9x2,1м	шт	1	
235.	Установка этого же металлического дверного блока	шт	1	
236.	Сборка и разборка неинвентарных лесов	м <sup>2</sup>	79.6	
П.205 (пом. А214)				
237.	Перенавесить в обратную сторону дверные полотна 0.87x2м с заменой дверных петель	шт	1	
238.				
239.	П.206-214(пом.А229,А230,А228,А227,коридор)			
240.	Демонтаж металлической перегородки	м <sup>2</sup>	6	
241.	Резка по металлу	п/м	10	
242.	Демонтаж металлического дверного блока 0.9x1.9м	шт	1	
243.	Демонтаж дверного блока 0.8x1.95м	шт	3	
244.	Установка дверного блока 0.9x2,1м	шт	4	
245.	Врезка замка ручки	шт	4	
246.	Установка навесных петель	шт	8	
П.216 (лестница на антресоль А218)				
247.	Изготовление и монтаж конструкции лестницы	т	188	
248.	Монтаж и демонтаж опалубки ступеней	м <sup>2</sup>	6	
249.	Устройство бетонной стяжки 150мм	м <sup>2</sup>	8.7	
250.	Грунтовка пола за 1раз	м <sup>2</sup>	8.7	
251.	Облицовка ступеней керамогранитом	м <sup>2</sup>	8.7	
252.	Устройство сапожка из керамогранита	п/м	19.2	
П.218 (склад 1127)				
253.	Разборка металлической перегородки с остеклением в металлических переплетах (hстекла=1.2м, L=6м, hмет.перегородки=1.4м)	шт	15.6	
254.	Устройство перегородки из ГВЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100 мм.	м <sup>2</sup>	16	
255.	Водоэмульсионная покраска по ГВЛ улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 1раз, шпаклевка 1раз)	м <sup>2</sup>	32	
П.219 (пом.183 компрессорная)				
256.	Демонтаж дверного блока 0.8x2м	шт	1	
257.	Демонтаж металлической решетки 0.8x2	шт	1	
258.	Установка дверного металлического блока 0.9x2,1м	шт	1	
259.	Установка дверного доводчика	шт	1	
260.	Увеличение проема в кирпичной перегородке	1м <sup>3</sup>	0.08	
261.	Ремонт штукатурки откоса и стен	м <sup>2</sup>	2.5	
262.	Облицовка откоса сэндвич-панелями	м <sup>2</sup>	1.9	
263.	Устройство ПВХ уголков	п/м	5	
264.	Шпаклевка откоса и стен за 2раза	м <sup>2</sup>	1.5	
265.	Грунтовка откоса и стен за 2раза	м <sup>2</sup>	1.5	
266.	Водоэмульсионная покраска откоса и стен улучшенная.	м <sup>2</sup>	1.5	



	П.220 (пом.182)			
267.	Демонтаж металлического дверного блока 0.8x2м	шт	1	
268.	Увеличение проема в кирпичной перегородке	1м <sup>3</sup>	0.03	
269.	Установка металлического дверного блока 0.9x2,1м	шт	1	
270.	Установка дверного доводчика	шт	1	
271.	Ремонт штукатурки откоса	м <sup>2</sup>	0.7	
272.	Облицовка откоса сэндвич-панелями	м <sup>2</sup>	0.7	
273.	Устройство уголков ПВХ	п/м	3	
274.	Грунтовка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	0.4	
275.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	0.4	
276.	Водоземulsionная покраска стен улучшенная.	м <sup>2</sup>	0.4	
	П.221 (гардероб в пом.182)			
277.	Демонтаж металлической раздвижной двери 1x2м	шт	1	
	П.222 (гардероб в пом.182)			
278.	Демонтаж металлического дверного блока 0.86x2,1м	шт	1	
279.	Увеличить проем в кирпичной стене	1м <sup>3</sup>	0.17	
280.	Установка металлического дверного блока 0.9x2,1м	шт	1	
281.	Установка дверного доводчика	шт	1	
282.	Демонтаж дверных блоков 0.8x2м	шт	2	
283.	Установка пластикового дверного блока 0.9x2,1м	шт	1	
284.	Ремонт штукатурки откосов	м <sup>2</sup>	3.3	
285.	Облицовка откоса сэндвич-панелями	м <sup>2</sup>	3.7	
286.	Устройство уголков ПВХ	п/м	10.1	
287.	Грунтовка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	3	
288.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	3	
289.	Водоземulsionная покраска откоса улучшенная.	м <sup>2</sup>	3	
	П.223 (проход к эл/щитку у 156помещ)			
290.	Демонтаж металлической трубы d=2мм	п/м	2.4	
291.	Разобрать перегородку из ГКЛ на металлическом каркасе	м <sup>2</sup>	1.2	
292.	Заделка торца перегородки пеной монтажной	п/м	2.4	
293.	Выравнивание откоса сухой штукатурной смесью	м <sup>2</sup>	0.24	
294.	Грунтовка откоса за 2раза	м <sup>2</sup>	0.24	
295.	Шпаклевка откоса за 2раза	м <sup>2</sup>	0.24	
296.	Водоземulsionная покраска откоса улучшенная с подгонкой колера	м <sup>2</sup>	0.24	
	П.225, 226 (пом.169)			
297.	Демонтаж металлической будки	м <sup>2</sup>	40.2	
298.	Демонтаж деревянного потолка на деревянном каркасе с сеткой рабицей	м <sup>2</sup>	11.2	
299.	Снятие линолеума с пола	м <sup>2</sup>	11.2	
300.	Разборка деревянного пола на лагах	м <sup>2</sup>	11.2	
	П.232 (пом.128 ОТК)			
301.	Ремонт дверного блока (убрать порог и нарастить брусок на полотно) 0.9x1.94м	шт	1	
	П.234 (пом.125)			
302.	Демонтаж дверного блока 0.85x2.1м	шт	1	

303.	Увеличение проема в стене из ГКЛ	м <sup>2</sup>	0.2	
304.	Установка дверного блока 0.95x2.1м	шт	1	
305.	Врезка замка ручки	шт	1	
306.	Устройство навесных петель	шт	2	
307.	Облицовка откоса ПВХ панелями	м <sup>2</sup>	1.2	
308.	Устройство ПВХ уголков	п/м	5.1	
309.	Устройство металлического порога	п/м	1	
П.235, 236 (пом.150)				
310.	Демонтаж металлической будки (стены, потолок)	м <sup>2</sup>	35	
311.	Устройство металлического каркаса для перекрытия из оцинкованного профиля	м <sup>2</sup>	11.5	
312.	Устройство подвесных потолков из ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100мм и пароизоляцией в один слой	м <sup>2</sup>	11.5	
313.	Грунтовка потолка за 1раз	м <sup>2</sup>	11.5	
314.	Шпаклевка потолка за 1раз	м <sup>2</sup>	11.5	
315.	Оклейка потолка обоями	м <sup>2</sup>	11.5	
316.	Водоземulsionная покраска потолка улучшенная по обоям	м <sup>2</sup>	11.5	
317.	Устройство перегородки из ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100мм и пароизоляцией в 2слоя	м <sup>2</sup>	33.5	
318.	Грунтовка стен за 1раз	м <sup>2</sup>	49	
319.	Шпаклевка стен за 1раз	м <sup>2</sup>	49	
320.	Оклейка стен обоями	м <sup>2</sup>	49	
321.	Водоземulsionная покраска стен по ГКЛ улучшенная.	м <sup>2</sup>	49	
322.	Установка дверного блока 0.9x2м	шт	1	
323.	Врезка замка ручки	шт	1	
324.	Устройство навесных петель	шт	2	
325.	Установка оконного блока 1.1x1.38м из ПВХ профиля	шт	1	
326.	Устройство подоконной доски пластиковой t=10см	п/м	1.5	
327.	Облицовка откосов сэндвич-панелями	м <sup>2</sup>	1.2	
328.	Устройство ПВХ уголков	п/м	8.5	
329.	Укладка линолеума на пол	м <sup>2</sup>	11.5	
330.	Устройство пластикового плинтуса	п/м	16	
331.	Устройство металлических порогов	п/м	1	
332.	Сверление отверстий	шт	3	
П.238 (пом.130)				
333.	Разборка линолеума	м <sup>2</sup>	4	
334.	Грунтовка пола за 2раза	м <sup>2</sup>	4	
335.	Устройство цементной стяжки t=80мм по маякам	м <sup>2</sup>	4	
336.	Укладка линолеума	м <sup>2</sup>	4	
П.243(пом.139)				
337.	Пробить проем в кирпичной перегородке	1м <sup>3</sup>	0.11	
338.	Демонтаж и установка перемычки из уголков 125x125x9мм	п/м	4.6	
339.	Ремонт штукатурки стен	м <sup>2</sup>	2	
340.	Грунтовка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	2	
341.	Шпаклевка стен за 2раза	м <sup>2</sup>	2	
342.	Водоземulsionная покраска стен улучшенная с	м <sup>2</sup>	2	

	подгонкой колера			
	П.249 (пом. на антресоли)			
343.	Демонтаж дверного блока 0.8x2,1м	шт	1	
344.	Установка дверного блока 0.9x2,1м	шт	1	
345.	Врезка замка ручки	шт	1	
346.	Устройство навесных петель	шт	2	
347.	Демонтаж дверного блока 0.8x2,1м	шт	2	
348.	Увеличение проема в кирпичной перегородке	шт	1	
349.	Устройство металлического блока дверного 0.94x2,1м	шт	1	
350.	Облицовка откоса сэндвич-панелями	м <sup>2</sup>	1.7	
351.	Устройство ПВХ уголков	п/м	5	
352.	Грунтовка порога за 1раз	м <sup>2</sup>	0.32	
353.	Облицовка порога керамогранитом	м <sup>2</sup>	0.32	
	<b>Электромонтажные работы</b>			
	П.174,175( кабинет117)			
354.	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	шт	9	
355.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
356.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
357.	Розетка штепсельная	шт	8	
358.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>	м	50	
359.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>	м	90	
360.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 48 мм <sup>2</sup>	м	25	
361.	Демонтаж эл щитка	шт	1	
362.	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	
363.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	
364.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	
	П.192( 10 цех коридор)			
365.	Светильник на кронштейнах	шт	8	
366.	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина 3 м	м	15	
367.	Выключатель	шт	1	
368.	Розетка	шт	8	
369.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	15	
370.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>	м	25	
371.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>	м	60	
372.	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 70 мм <sup>2</sup>	м	15	
373.	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	
374.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	12	
375.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	

П.193 ( красный уголок)				
376	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	шт	21	
377	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	шт	6	
378	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	
379	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
380	Розетка штепсельная	шт	4	
381	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>	м	170	
382	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>	м	40	
383	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	8	
384	Демонтаж эл щитка	шт	1	
385	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	
386	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	
387	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1	
П.203,204( коридор на антресолях)				
388	Демонтаж кабеля	м	8	
389	Демонтаж светильников для люминисцентных ламп	шт	30	
390	Светильник на кронштейнах	шт	15	
391	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина 3 м	м	21	
392	Выключатель	шт	3	
393	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	4	
394	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>	м	70	
П.235,236 ( табельная)				
395	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	шт	3	
396	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
397	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	
398	Розетка штепсельная	шт	1	
399	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм <sup>2</sup>	м	20	
400	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 16 мм <sup>2</sup>	м	10	

Заказчик

Исполнитель