

Техническое задание.

на ремонт помещений корпус15, СП 42

Объёмы ремонтно-строительных, электромонтажных работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объём работ	Примечание
	П.255 (антресоли)			
1.	Облицовка потолка ГВЛ в 2слоя на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100мм	м ²	98.4	
2.	Облицовка колонн ГВЛ в 2слоя	м ²	35	
3.	Водоэмульсионная покраска потолков улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м ²	98.4	
4.	Водоэмульсионная покраска колонн улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м ²	35	
5.	Грунтовка металлических поверхностей за 1раз ГФ-021	м ²	9	
6.	Огнезащитное покрытие металлических поверхностей	м ²	9	
7.	Сборка и разборка инвентарных лесов	м ²	98.4	
8.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	шт	4	
9.	Выключатель	шт	1	
10.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	м	25	
11.	Провод кабель в коробках, сечением до 35 мм	м	25	
12.	Коробка распределительная на стене	шт	4	
	П.261 (разделение у вертушки)			
13.	Устройство перегородки из ГВЛ на металлическом каркасе с изоляцией минплита 100мм	м ²	1	
14.	Установка противопожарного металлического блока 1.5x2м	шт	1	
15.	Установка дверного доводчика	шт	2	
16.	Установка уголков ПВХ	п/м	5.5м	
17.	Водоэмульсионная покраска стен улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м ²	2	
	П.263,264,265,267,270, 271 (каб.216,217,222,225,227б,227а)			
18.	Демонтировать металлический противопожарный дверной блок 0.8x2,1м	шт	1	
19.	Демонтировать дверной блок 0.8x2,1м	шт	6	
20.	Демонтировать металлический дверной блок 0.8x2,1м	шт	1	

21.	Увеличение проема в кирпичной перегородке	коро бка	1.6	
22.	Установить дверной блок 0.9x2,1м	шт	7	
23.	Врезка замка ручки	шт	7	
24.	Установка навесных петель	шт	14	
25.	Установить металлический дверной блок 0.9x2м	шт	1	
26.	Врезка кодового замка	шт	1	
27.	Установка дверного доводчика	шт	1	
28.	Облицовка откоса сэндвич-панелями	м ²	3.34	
29.	Устройство уголков ПВХ	п/м	35	
30.	Облицовка откоса ГКЛ	м ²	1.2	
31.	Водоэмульсионная покраска стен улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м ²	10	
32.	Укладка металлического порога	п/м	3	
	П.266, 268, 269 (каб.224)			
33.	Демонтировать дверной блок 0.8x2,1 м	шт	1	
34.	Увеличение проема в кирпичной перегородке t=0.15м	м ²	0.4	
35.	Установить противопожарный металлический дверной блок 0.9x2.1м	шт	1	
36.	Установка дверного доводчика	шт	1	
37.	Водоэмульсионная покраска стен и откоса улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 2раза)	м ²	8	
38.	Разборка плинтуса пластикового	п/м	9	
39.	Разборка линолеума	м ²	10	
40.	Разборка цементной стяжки	м ²	10	
41.	Устройство наливного пола	м ²	10	
42.	Грунтовка пола за 2 раза	м ²	10	
43.	Укладка линолеума	м ²	10	
44.	Устройство металлического порога	п/м	9	
45.	Устройство пластиковых плинтусов	п/м	9	
46.	Демонтаж и монтаж стеллажа	т	0.8	
	П.272 (коридор)			
47.	Демонтаж подвесного потолка из асбестоцементных плит на деревянном каркасе	м ²	30	
48.	Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 слоя на металлическом каркасе	м ²	30	
49.	Оклейка потолка обоями под покраску с подготовкой основания (грунтовка 1раз, шпаклевка 1раз)	м ²	30	
50.	Водоэмульсионная покраска потолка улучшенная по обоям	м ²	30	
51.	Водоэмульсионная покраска стен улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 1раз)	м ²	60	
	П.273, 274, 277 (мужская и женская раздевалки)			
52.	Демонтаж дверной деревянной коробки 0.8x2,1 м	шт	2	
53.	Демонтаж дверного блока 0.8x2,1м	шт	1	
54.	Установка противопожарного металлического блока 0.9x2,1 м	шт	2	
55.	Установка дверного доводчика	шт	2	

56.	Разборка деревянного плинтуса	п/м	12.4	
57.	Разборка линолеума	м ²	11.6	
58.	Разборка цементной стяжки	м ²	4.6	
59.	Устройство цементной -100 мм.	м ²	7	
60.	Устройство наливного пола- 15 мм.	м ²	11.6	
61.	Грунтовка пола за 2раза	м ²	11.6	
62.	Укладка линолеума	м ²	11.6	
63.	Укладка металлических порогов	п/м	5	
64.	Устройство плинтусов пластиковых	п/м	12.4	
	Увеличение проёма в кирпичной перегородке	коро бка	3	
П.278 (красный уголок)				
65.	Разборка подвесного потолка армстронг	м ²	40.4	
66.	Устройство металлического каркаса из оцинкованного профиля	м ²	40.4	
67.	Устройство подвесного потолка армстронг	м ²	40.4	
68.	Демонтаж светильников	шт	9	
69.	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	шт	9	
П.279(красный уголок)				
70.	Разборка линолеума с пола	м ²	9.6	
71.	Разборка плинтуса пластикового	п/м	13.6	
72.	Устройство деревянного пола на лагах	м ²	9.6	
73.	Укладка фанеры 20мм на пол	м ²	9.6	
74.	Укладка линолеума	м ²	9.6	
75.	Устройство плинтуса пластикового	п/м	8.1	
76.	Устройство металлических порожков	п/м	6.5	
77.	Устройство ограждения	п/м	1.7	
П.280(тамбур)				
78.	Разборка линолеума	м ²	2.5	
79.	Устройство стяжки цементной- 100 мм.	м ²	2	
80.	Грунтовка пола за 2раза	м ²	5.5	
81.	Устройство наливного пола	м ²	5.5	
82.	Укладка линолеума	м ²	5.5	
П.281(стены л/к)				
83.	Грунтовка стен за 1раз	м ²	10.5	
84.	Водоземulsionная покраска стен улучшенная	м ²	10.5	
П.282(красный уголок, столовая)				
85.	Демонтаж дверных блоков 0.8x2,1м	шт	2	
86.	Установка дверных блоков 0.9x2,1м	шт	2	
87.	Врезка замка ручки	шт	2	
88.	Устройство навесных петель	шт	4	
89.	Облицовка откоса ГКЛ	м ²	1.2	
90.	Водоземulsionная покраска откоса улучшенная с подготовкой основания (грунтовка- 2 раза, шпатлёвка-1 раз)	м ²	1.2	
91.	Устройство уголков ПВХ	п/м	10	
	Увеличение проёма в кирпичной перегородке	коро бка	2	
П.283(пом.1002)				

92.	Демонтаж дверного блока 1.44x2.32м	шт	1	
93.	Установка металлического противопожарного блока 1.44x2.32м	шт	1	
94.	Установка дверного доводчика	шт	2	
95.	Выравнивание откоса сухой штукатурной смесью	м ²	0.55	
96.	Водоэмульсионная покраска откоса улучшенная с подготовкой основания (грунтовка 2раза, шпаклевка 1раза)	м ²	0.55	
	П.284(пом.198)			
97.	Демонтаж дверного блока 1.1x2.1м	шт	1	
98.	Устройство дверного металлического противопожарного блока 1x2м	шт	1	
99.	Установка дверного доводчика	шт	1	
100.	Зашить проем ГКЛ и откосы	м ²	1	
101.	Водоэмульсионная покраска откоса и стен улучшенная с подготовкой основания (шпаклевка 2раза, грунтовка 2раза)	м ²	2.3	
	П.285(венткам.,ТУ)			
102.	Демонтаж дверных блоков 0.9x2.1м 0.9x2,1 м	шт	3 2	
103.	Установка противопожарного металлического дверного блока 0.9x2.1м	шт	3	
104.	Установка металлического дверного блока 0.9x2.1м	шт	1	
105.	Установка дверного доводчика	шт	4	
106.	Установка дверного блока 0.9x2,1 м	шт	1	
107.	Установка навесных петель	шт	2	
108.	Врезка замка ручки	шт	1	
109.	Облицовка откоса сэндвич-панелями	м ²	1	
110.	Устройство уголков ПВХ	п/м	5	
111.	Ремонт штукатурки стен и откосов	м ²	1.5	
112.	Водоэмульсионная покраска откоса и стен улучшенная с подготовкой основания (шпаклевка 2раза, грунтовка 2раза)	м ²	9	
	Увеличение проёма в кирпичной перегородке	коро бка	2	
	П.286(1001)			
113.	Демонтаж дверных блоков 0.7x2м	шт	2	
114.	Ремонт штукатурки откоса и стен с применением штукатурных уголков=20.5м	м ²	5	
115.	Грунтовка откоса и стен за 2раза	м ²	5	
116.	Шпаклевка откоса и стен за 2раза	м ²	5	
117.	Водоэмульсионная покраска откоса и стен улучшенная	м ²	5	
	П.287(1001)			
118.	Демонтаж дверного блока 0.8x2м	шт	1	
119.	Увеличение проема в кирпичной стене	1м ³	0.1	
120.	Установка дверного блока 0.9x2,1 м	шт	1	
121.	Установка навесных петель	шт	2	
122.	Врезка замка ручки	шт	1	
123.	Облицовка откоса сэндвич-панелями	м ²	1.11	
124.	Устройство уголков ПВХ	п/м	5	
	П.290(1015, 1015А)			

125.	Демонтаж дверных блоков 1.2х2.32м 2.96х2.5м	шт	1 1	
126.	Устройство металлических противопожарных блоков 2.36х1.25м	шт	2	
127.	Установка дверных доводчиков	шт	4	
128.	Устройство перемычки	т	0.06	
129.	Ремонт кирпичной кладки стен t=0.15м	1м ³	0.7	
130.	Ремонт штукатурки откоса и стен	м ²	1.5	
131.	Выравнивание стен сухой штукатурной смесью по маякам	м ²	9	
132.	Грунтовка стен и откоса за 2раза	м ²	10.5	
133.	Шпаклевка стен и откоса за 2раза	м ²	10.5	
134.	Водоэмульсионная покраска стен и откоса улучшенная.	м ²	10.5	

Заказчик

Исполнитель

