

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**Ремонт тротуаров на территории завода.**

№№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
	<b>Ремонт тротуаров вдоль корпуса №3 - 430м2</b>			
1.	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщиной 5 см.	100 кв. м.	0,2	
2.	Очистка основания или покрытия щеткой.	1000 кв. м.	0,43	
3.	Розлив вяжущих материалов.	1 т	0,215	
4.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 5 см.	100 кв. м. покрытия	4,3	
	<b>Ремонт тротуаров вдоль корпуса №20 - 397м2</b>			
1.	Очистка основания или покрытия щеткой.	1000 кв. м.	0,397	
2.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 куб. м.	0,2	
3.	Розлив вяжущих материалов.	1 т	0,199	
4.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров 5 см.	100 кв. м. покрытия	3,97	
5.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 кв. м.	0,048	

Заказчик \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_