

Техническое задание

На ремонт помещений в корпусе №3

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Технологический отдел А210, А211				
1	Разборка подвесного потолка из звукоизоляционных плит	100 м2	1,7561	
2	Разборка оконного блока ленточного пластикового	100 м2	0,075	
3	Демонтаж металлической перегородки	100 м2	0,9743	
4	Разборка плинтусов потолочных	100 м	1,3678	
5	Демонтаж металлических дверных блоков	1 м2 проема	1,5	
6	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен	100 м2	1,6008	
7		облицовки		
8	Ремонт пластикового окна ленточного	100 м2 оконных переплетов	0,1254	
9	Снятие подоконных досок	100 м2	0,017	
10	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,05	
11	Установка деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,04	
12	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,04	
13	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,02	
14	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,818	
15	Шпаклевка балки за 1 раз	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,133	
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза балки	100 м2 покрытия	0,133	
17	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям балки, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,133	
18	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	1,0577	
19	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,3172	
20	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,3172	
21	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,07	
22	Установка штукатурных уголков	100 п. м	0,03	
23	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2 поверхности	3,354	
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	3,8032	
25	Шпаклевка стен за 1 раз	100 м2 ошпаклеванной поверхности	3,8032	
26	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой поверхности	3,8032	
27	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,8032	
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,068	

1	2	3	4	5
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0982	
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,064	
30	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% с подоконной доской.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,357	
31	Разборка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,067	
32	Разборка плинтусов деревянных	100 м	1,3678	
33	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытия	1,7561	
34	Разборка покрытий полов паркетных	100 м2 покрытия	1,7561	
35	Разборка оснований покрытия полов дощатых оснований щитового паркета	100 м2 основания	1,7561	
36	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	100 м2 поверхности	1,818	
37	Установка маячных реек	100 м2	1,818	
38	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	1,818	
39	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,818	
40	Изготовление арматурной сетки	1 т конструкций	1,775	
41	Установка арматурной сетки	1 т металлических изделий	1,775	
42	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм	100 м2 стяжки	1,818	
43	Устройство стяжек на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09	100 м2 стяжки	1,818	
44	Грунтование полов за 2 раза	100 м2 обрабатываемо й поверхности	1,818	
45	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,818	
46	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,6945	
47	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,05	
48	Установка декоративной планки на стены	100 м2 облицовки стен	0,012	
49	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,67	
50	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый	100 шт.	0,1	
51	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
52	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01	
53	Розетка штепсельная	100 шт.	0,21	
54	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м	4,5	
55	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,26	
56	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100 м	1,26	
57	Розетка в кабель-канале	100 шт.	0,26	
58	Провод, кабель в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	3,5	
59	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 210 мм2	100 М ТРУБОК	0,15	
60	Коробка ответвительная на стене	1 ШТ.	82	
61	Демонтаж эл щитка	1 ШТ.	2	
62	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 ШТ.	2	
63	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 ШТ.	28	
64	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 ШТ.	2	
65	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,36	
66	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,18	
67	Демонтаж кабеля	100 м	4,7	
Комната ОТК РИУ				
1	Демонтаж металлической перегородки остекленной	100 м2	0,0224	
2	Разборка декоративной рейки	100 М ПЛИНТУСА	0,097	
3	Установка декоративной рейки	100 М ПЛИНТУСА	0,032	

1	2	3	4	5
4	Улучшенная масляная окраска декоративной рейки с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0042	
5	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	100 м2 перегородок	0,01	
6	Установка деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,02	
7	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,02	
8	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
9	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,0012	
10	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,05	
11	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1221	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,2442	
13	Шпаклевка стен за 1 раз	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,2442	
14	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2442	
15	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,002	
Комната A215 и A214 (УПЦ №182)				
1	Разборка шкафных и антресольных стенок	100 м2 деталей	0,086	
2	Разборка шкафных и антресольных полок	100 м2 деталей	0,1	
3	Разборка дверных блоков шкафных	10 шт. блоков	0,7	
4	Разборка дверных блоков антресольных	10 шт. блоков	0,7	
5	Демонтаж металлической перегородки	100 м2	0,1247	
6	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен	100 м2 облицовки	0,491	
7	Разборка изоляции стен	100 м2 поверхности	0,4911	
8	Снять стекла с металлической перегородки	100 м2 стальных переплетов по наружному обводу переплетов	0,219	
9	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,034	
10	Установка деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,03	
11	Установка дверных приборов петли	100 шт. приборов	0,04	
12	Установка дверных приборов замки врезные	100 шт. приборов	0,01	
13	Разборка облицовка откосов из сэндвич-панелей	100 м2 облицовки	0,005	
14	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2 облицовки	0,005	
15	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,056	
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,135	
17	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п. м	0,09	
18	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	0,3981	
19	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,3981	
20	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2 очищаемой поверхности	0,9871	
21	Зашить проем ГКЛ на металлическом каркасе	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,015	

1	2	3	4	5
22	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,1277	
23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,6951	
24	Шпаклевка стен за 2 раза	100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,6951	
25	Оклейка стен обоями	100 м2 оклеиваемой поверхности	0,6951	
26	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6951	
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007	
28	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,078	
29	Разборка плинтусов пластиковых	100 м	0,3604	
30	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2 покрытия	0,3981	
31	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,3981	
32	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,298	
33	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м профиля	0,028	
34	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,1	
35	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,08	
36	Демонтаж кабеля	100 м	1,5	
37	Светильник в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,18	
38	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
39	Розетка штепсельная	100 шт.	0,1	
42	Кабель в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	100 м	0,6	
43	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100 м	0,6	
44	Коробка ответвительная на стене	1 ШТ.	32	

Заказчик

Исполнитель