

«Согласовано»
 Директор «Промтехвуз-М»
 _____/Логущин И.Ю./
 « _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»
 Генеральный директор АО «ММЗ»
 _____/Ефремов Б. И./
 « _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство полов в корпусе 3 (цех 82) в осях (9-10) (Л1-П1)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
|-------|--|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка бетонных полов толщиной 150 мм | 1 м3 | 9 |
| 2 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами | 100 м2 | 0,63 |
| 3 | Разборка плит канала | 100 м2 | 0,08 |
| 4 | Разборка стен канала | 1 м3 | 2,2 |
| 5 | Нарезка швов в бетоне | 100 м | 0,22 |
| 6 | Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм | 1 м3 | 10 |
| 7 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 0,67 |
| 8 | Установка маячных реек | 100 м2 | 0,67 |
| 9 | Устройство покрытий бетонных толщиной 250 мм | 100 м2 | 0,67 |
| 10 | Изготовление арматурной сетки и обрамление уголком | т | 0,785 |
| 11 | Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга | 100 м2 | 0,67 |
| 12 | Устройство финишного покрытия | 100 м2 | 0,67 |
| 13 | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов | 100 м | 0,12 |
| 14 | Ремонт кирпичной кладки стен канала | 1 м3 кладки | 1,5 |
| 15 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3 | т | 53,6 |
| 16 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера: расстояние перевозки 21 км. нормативное время пробега 1,518 час; класс груза 1 | т | 53,6 |

Составил