

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общестроительные работы под вибростенды (2 шт) в корпусе 20 в осях (21-22) (И-Ж)

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов толщиной 300 мм	1 м ³	1,7
2	Разработка грунта внутри здания в котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м ²	100 м ³	0,024
3	Нарезка швов в бетоне	100 м	0,16
4	Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм	м ³	0,8
5	Устройство 2-х слойной виброизоляции	100 м ²	0,11
6	Установка гидроизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой в 2 слоя	100 м ²	0,15
7	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м ³	100 м ³	0,037
8	Изготовление арматурной сетки	т	0,09
9	Установка арматурной сетки и металлической торированной плиты	т	1
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м ²	0,51
11	Шпаклевка потолков	100 м ²	0,51
12	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ²	0,51
13	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м ² перегородок (за вычетом проемов)	0,52
14	Установка пароизоляционного слоя	100 м ²	0,52
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м ²	1,04
16	Шпаклевка стен	100 м ²	1,04
17	Окраска стен вододисперсионными составами	100 м ²	1,04
18	Очистка поверхности стен от краски, побелки	100 м ²	0,7
19	Шпаклевка стен	100 м ²	0,7
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 м ²	0,7
21	Окраска стен вододисперсионными составами	100 м ²	0,7
22	Разборка кирпичных стен	1 м ³	1,8
23	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,205
24	Установка однополюсных и двухполюсных дверных блоков	100 м ² проемов	0,09
25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м ²	100 м ² проемов	0,005

1	2	3	4
26	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,53
27	Разборка плинтусов цементных	100 м	0,23
28	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0,53
29	Установка маячных реек	100 м2	0,53
30	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1раз пола	100 м2	0,53
31	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 33 мм	100 м2	0,53
32	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,53
33	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,6
34	Затаривание строительного мусора в мешки	т	14,5
35	Вывоз строительного мусора	т	14,5

Составил