

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

_____/Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____/Ефремов Б. И./

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общестроительные работы в корпусе 3 в осях (6-7) (А-В) (антресоль)

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Устройство металлического каркаса из оцинк. профиля для перекрытия	м2	30
2	Изоляция перекрытий теплоизоляционными материалами насухо	1 м3 изоляции	6,3
3	Установка пароизоляционного слоя	м2	63,7
4	Устройство подвесных потолков из ГВЛ по системе «КНАУФ» в 2 слоя	м2	63,7
5	Грунтовка потолков за 1 раз	м2	63,7
6	Шпаклевка потолков за 2 раза	м2	63,7
7	Окраска вододисперсионными составами потолков	м2	63,7
8	Облицовка стен листами ГВЛВ с креплением на металлический каркас	м2	58,3
9	Изоляция стен плитами теплоизоляционными	м2	58,3
10	Облицовка стен листами ГКЛ по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу	м2	15,2
11	Грунтовка стен за 2 раза	м2	90
12	Шпаклевка стен за 1 раз	м2	90
13	Окраска стен вододисперсионными составами	м2	90
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	м2	4,5
15	Обезжиривание поверхностей металлоконструкций уайт-спиритом	м2	42,8
16	Масляная покраска металлического каркаса стен за 2 раза	м2	44,3
17	Масляная окраска металлических поверхностей конструкции перекрытия за 2 раза	м2	42,8
18	Установка окон ПВХ	м2	24
19	Установка уголков ПВХ на клею	м	107
20	Устройство плинтусов потолочных	м	44
21	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	30
22	Установка маячных реек	м2	30
23	Устройство стяжек цементных толщиной 100 мм	м2	30
24	Армирование стяжки	т	0,046
25	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 8 мм	м2	30
26	Грунтовка полов за 1 раз	м2	30
27	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	м2	63,7
28	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	44
29	Укладка металлического порога	м	1
30	Установка светильников	шт	15

1	2	3	4
31	Установка выключателей	шт	3
32	Установка розеток	шт	15
33	Прокладка кабель-канала 20*10	м	135
34	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5, кабеля ВВГ 3*2,5	м	135
35	Прокладка кабеля в гофротрубе ВВГ 4*10 с установкой распределительных коробок	м	25
36	Установка коробки ответвительной на стене	шт	12
37	Установка щита ЩРН	шт	1
38	Установка автоматов 1п 25а	шт	11
39	Установка автоматов 1п 16а	шт	4
40	Установка автоматов 3п 63а	шт	1

Составил