

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

/Логушин И.Ю./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

/Ефремов Б. И./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Общестроительные работы в корпусе 15 (комнаты 163, 165, 166, 167, 168)

№ п/п	Наименование видов работ	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
<b>Комната 166</b>			
1	Очистка поверхностей потолка	м2	8,3
2	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2	8,3
3	Грунтовка потолка	м2	8,3
4	Окраска потолков краской ХВ-785	м2	8,3
5	Разборка кирпичных стен	1 м3	3,5
6	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6
7	Улучшенное оштукатуривание поверхностей стен по маякам	м2	6
8	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной: 100 мм	м2	14
9	Установка пароизоляционного слоя из пленки пароизоляционной с 2-х сторон	м2	28
10	Облицовка стен ГВЛВ	м2	28
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов	м2	63
12	Сплошное выравнивание поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	1
13	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей	м2	18
14	Окраска стен и откосов краской ХВ 785	м2	45
<b>Полы</b>			
15	Разборка полов из керамических плиток	м2	5,2
16	Разборка покрытий полов цементных t=3 см	м2	5,2
17	Грунтование полов	м2	5,2
18	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм с установкой маячных реек	м2	5,2
19	Шлифовка полов	м2	5,2
20	Обеспыливание поверхности	м2	5,2
21	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	м2	5,2
22	Устройство плинтусов цементных	м	5
<b>Проемы</b>			
23	Разборка деревянных дверей	м2	2
24	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м2	2
<b>Освещение</b>			
25	Установка светильника с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений	шт	1
26	Установка коробки ответвительной на стене	шт	2
27	Установка выключателей двухклавишных неутропленного типа при открытой проводке	шт	1
28	Прокладка гофротрубы с кабелем ВВГ 3*1,5	м	15
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>			
29	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	66
30	Затаривание строительного мусора в мешки	т	7
31	Вывоз строительного мусора	т	7

1	2	3	4
<b>Комната 168</b>			
32	Очистка поверхностей потолка	м2	16,9
33	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2	16,9
34	Грунтовка потолка	м2	16,9
35	Окраска потолков краской ХВ-785	м2	16,9
36	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной: 100 мм	м2	12
37	Установка пароизоляционного слоя из пленки пароизоляционной с 2-х сторон	м2	24
38	Облицовка стен ГВЛВ	м2	46
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов	м2	70
40	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей	м2	31,2
41	Сплошное выравнивание поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	1
42	Окраска стен и откосов краской ХВ 785	м2	39,8
<b>Полы</b>			
43	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	10,5
44	Разборка покрытий полов цементных t=3 см	м2	10,5
45	Грунтование полов	м2	10,5
46	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм с установкой маячных реек	м2	10,5
47	Шлифовка полов	м2	10,5
48	Обеспыливание поверхности	м2	10,5
49	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	м2	10,5
<b>Проемы</b>			
50	Разборка деревянных дверей	м2	2
51	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м2	2
<b>Освещение</b>			
52	Установка светильника с 2 лампами	шт	2
53	Установка коробки ответвительной на стене	шт	1
54	Установка выключателей двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке	шт	1
55	Прокладка кабель-канала 60*40	м	21
56	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-канале	м	21
57	Прокладка гофротрубы с кабелем ВВГ 3*1,5	м	10
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>			
58	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	70
59	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,5
60	Вывоз строительного мусора	т	1,5
<b>Комната 165</b>			
61	Очистка поверхностей потолка	м2	71
62	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2	71
63	Грунтовка потолка	м2	71
64	Окраска потолков краской ХВ-785	м2	71
65	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	10,2
66	Облицовка стен ГВЛВ	м2	129
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов	м2	129
68	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей	м2	58,5
69	Сплошное выравнивание поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	1
70	Окраска стен и откосов краской ХВ 785	м2	71,5
<b>Полы</b>			
71	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	44,4
72	Разборка покрытий полов цементных t=3 см	м2	44,4
73	Разборка бетонных конструкций из бетона марки 300	1 м3	2,2
74	Грунтование полов	м2	44,4

1	2	3	4
75	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм с установкой маячных реек	м2	44,4
76	Шлифовка полов	м2	44,4
77	Обеспыливание поверхности	м2	44,4
78	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	м2	44,4
<b>Освещение</b>			
79	Установка светильника с 2 лампами	шт	8
80	Установка коробки ответвительной на стене	шт	2
81	Установка выключателей двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке	шт	1
82	Прокладка гофротрубы с кабелем ВВГ 3*1,5	м	20
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>			
83	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	117
84	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5,5
85	Вывоз строительного мусора	т	5,5
<b>Комната 167</b>			
86	Очистка поверхностей потолка	м2	11,5
87	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2	11,5
88	Грунтовка потолка	м2	11,5
89	Окраска потолков краской ХВ-785	м2	11,5
90	Разборка кирпичных стен	м3	1,34
91	Демонтаж перегородок стальных	м2	7,3
92	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	3
93	Улучшенное оштукатуривание поверхностей стен по маякам	м2	3
94	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной: 100 мм	м2	12,6
95	Установка пароизоляционного слоя из пленки пароизоляционной с 2-х сторон	м2	25,2
96	Облицовка стен ГВЛВ	м2	75,4
97	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов	м2	80,4
98	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей	м2	23
99	Сплошное выравнивание поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	1
100	Окраска стен и откосов краской ХВ 785	м2	54,3
<b>Полы</b>			
101	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м2	7,2
102	Разборка покрытий полов цементных t=3 см	м2	7,2
103	Грунтование полов	м2	7,2
104	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм с установкой маячных реек	м2	7,2
105	Шлифовка полов	м2	7,2
106	Обеспыливание поверхности	м2	7,2
107	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	м2	7,2
<b>Проемы</b>			
108	Разборка деревянных дверей	м2	4
109	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м2	2
110	Установка дверных блоков	м2	2
<b>Освещение</b>			
111	Установка светильника с 2 лампами	шт	2
112	Установка коробки ответвительной на стене	шт	1
113	Установка выключателей двухклавишных неутопленного типа при открытой проводке	шт	1
114	Прокладка гофротрубы с кабелем ВВГ 3*1,5	м	10
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>			
115	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	77,4

1	2	3	4
116	Затаривание строительного мусора в мешки	т	5
117	Вывоз строительного мусора	т	5
<b>Комната 163</b>			
118	Очистка поверхностей потолка	м2	74,9
119	Сплошное выравнивание поверхности потолков из сухих смесей толщиной до 10 мм	м2	74,9
120	Грунтовка потолка	м2	74,9
121	Окраска потолков краской ХВ-785	м2	74,9
122	Разборка кирпичных стен	1 м3	8
123	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	м2	55
124	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	10
125	Улучшенное оштукатуривание поверхностей стен по маякам	м2	10
126	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной: 100 мм	м2	29
127	Установка пароизоляционного слоя из пленки пароизоляционной с 2-х сторон	м2	58
128	Облицовка стен ГВЛВ	м2	108
129	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен и откосов	м2	176
130	Гладкая облицовка стен из плитки на клею из сухих смесей	м2	55
131	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	1,6
132	Окраска стен и откосов краской ХВ 785	м2	102
<b>Полы</b>			
133	Разборка покрытий полов с агрессивными средами из кирпича, уложенного: на битумной мастике или кислотоупорном растворе	м2	46,8
134	Разборка покрытий полов цементных t=3 см	м2	46,8
135	Грунтование полов	м2	46,8
136	Выравнивание поверхностей цементных оснований выравнивающими смесями толщиной 30 мм с установкой маячных реек	м2	46,8
137	Шлифовка полов	м2	46,8
138	Обеспыливание поверхности	м2	46,8
139	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм	м2	46,8
<b>Проемы</b>			
140	Разборка деревянных дверей	м2	3,2
141	Установка противопожарных дверей двупольных глухих	м2	2,94
<b>Санитарно-технические работы</b>			
142	Демонтаж санитарных приборов раковин	шт	1
143	Установка моек: на одно отделение	шт	1
144	Установка смесителей	шт	1
145	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	2
146	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	м	2
<b>Освещение</b>			
147	Установка светильника с 2 лампами	шт	9
148	Установка коробки ответвительной на стене	шт	3
149	Установка выключателей двухклавишных неутропленного типа при открытой проводке	шт	2
150	Прокладка кабель-канала 60*40	м	25
151	Прокладка кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-канале	м	25
152	Прокладка гофротрубы с кабелем ВВГ 3*1,5	м	20
<b>Прочие ремонтно-строительные работы</b>			
153	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	162
154	Затаривание строительного мусора в мешки	т	17,1
155	Вывоз строительного мусора	т	17,1

Составил