

«Согласовано»
 Директор «Промтехвуз-М»
 _____/Логушин И.Ю./
 « _____ » _____ 2016 г.

«Утверждаю»
 Генеральный директор АО «ММЗ»
 _____/Ефремов Б. И./
 « _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общестроительные работы по устройству помещения операторской, площадки для перемещения груза и противопожарной перегородки в пристроенном помещении корпуса №18 в осях (14-18) (М-К)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
|-------|--|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление и установка арматурной сетки | т | 0,353 |
| 2 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | м2 | 30 |
| 3 | Установка пароизоляционного слоя | м2 | 60 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 43,3 |
| 5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | м2 | 43,3 |
| 6 | Окраска стен вододисперсионными составами | м2 | 43,3 |
| 7 | Устройство металлического каркаса из оцинк. профиля для перекрытия | м2 | 19,4 |
| 8 | Устройство сетки-рабицы | м2 | 19,4 |
| 9 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов по системе «КНАУФ» одноуровневых в 2 слоя | м2 | 19,4 |
| 10 | Установка пароизоляционного слоя в 2 слоя | м2 | 19,4 |
| 11 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 1,94 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | м2 | 19,4 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | м2 | 19,4 |
| 14 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами потолков | м2 | 19,4 |
| 15 | Разборка кирпичных стен | м3 | 1,6 |
| 16 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,05 |
| 17 | Установка противопожарных дверей однопольных | м2 | 9 |
| 18 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 4 |
| 19 | Установка уголков ПВХ на клею | м | 10 |
| 20 | Ремонт штукатурки откосов | м2 | 5 |
| 21 | Шпаклевка откосов за 1 раз | м2 | 5 |
| 22 | Грунтовка откосов за 2 раза | м2 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|---|----|------|
| 23 | Окраска откосов вододисперсионными составами | м2 | 5 |
| 24 | Ремонт кирпичной кладки отдельными местами (ступени) | м3 | 0,3 |
| 25 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 20 мм | м2 | 27,4 |
| 26 | Грунтование полов за 1 раз | м2 | 27,4 |
| 27 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | м2 | 28 |
| 28 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками | м2 | 1,2 |
| 29 | Грунтование полов за 1 раз | м2 | 14,5 |
| 30 | Установка маячных реек | м2 | 14,5 |
| 31 | Устройство покрытий бетонных толщиной 250 мм | м2 | 14,5 |
| 32 | Изготовление арматурной сетки | т | 0,35 |
| 33 | Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга | м2 | 14,5 |
| 34 | Грунтование составом Klebekraft AC-S200 | м2 | 14,5 |
| 35 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | м2 | 22 |
| 36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 44 |
| 37 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | м2 | 44 |
| 38 | Окраска стен вододисперсионными составами | м2 | 44 |
| 39 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | м2 | 50 |
| 40 | Обеспыливание поверхности | м2 | 224 |
| 41 | Вывоз строительного мусора | т | 3 |

Составил