

«Согласовано»

Директор ООО «Промтехвуз-М»

_____ /Логущин И.Ю./

« _____ » _____ 2016г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____ /Ефремов Б.И./

« _____ » _____ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общестроительные работы в корпусе 20 в осях (14-17)(Х-Ц)
на участке электротехнического контроля - 1

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Всего
1	2	3	4
1	Очистка поверхности потолков и балок от побелки	м2	297,2
2	Покрытие поверхностей потолков и балок грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз	м2	297,2
3	Выравнивание поверхности потолков и балок сухими растворными смесями до 10 мм	м2	297,2
4	Водоэмульсионная окраска поверхности потолков и балок	м2	297,2
5	Разборка оштукатуренных деревянных перегородок, с изоляционной засыпкой	м2	22,3
6	Разборка кирпичных стен	м3	1,63
7	Разборка трубопроводов из металлических труб диаметром до 100 мм	м	105,0
8	Заделка проемов ГКЛ по каркасу	м2	15,0
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	117,0
10	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	50,0
11	Установка маячных реек	м2	50,0
12	Сплошное выравнивание штукатурки сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 20 мм для последующей окраски	м2	50,0
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	м2	311,0
14	Сплошное выравнивание штукатурки, сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	311,0
15	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	8,0
16	Шпаклевка откосов за 2 раза	м2	8,0
17	Грунтовка откосов за 2 раза	м2	8,0
18	Водоэмульсионная окраска стен и откосов	м2	319,0
19	Разборка плинтусов деревянных	м	52,3
20	Разборка покрытий полов из линолеума	м2	153,0

21	Разборка покрытий полов дощатых в 2 слоя	м2	153,0
22	Разборка оснований полов (лаг)	м2	153,0
23	Разборка бетонных конструкций фундаментов	м3	2
24	Разборка плит перекрытия технического канала	м2	42,0
25	Засыпка технического канала песком (глубиной до 1 м.)	м3	42,0
26	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	153,0
27	Изготовление и установка арматурной сетки	т	0,688
28	Установка маячных реек	м2	153,0
29	Устройство бетонных стяжек толщиной 150 мм	м2	153,0
30	Шлифовка бетонных покрытий	м2	153,0
31	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1раз пола	м2	153,0
32	Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000	м2	153,0
33	Обеспыливание поверхности	м2	153
34	Устройство в конструкции покрытия пола заземляющего проводника из медной ленты	м	180,0
35	Покрытие поверхностей пола токоотводящей грунтовкой за 1раз	м2	153,0
36	Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм	м2	153,0
37	Демонтаж металлических дверных блоков	м2	2
38	Установка противопожарных дверей	м2	2
39	Изготовление с покраской металлических двупольных дверей	т	0,252
40	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4
41	Разборка деревянных оконных блоков с подоконными досками	м2	2,6
42	Установка оконных блоков из ПВХ профилей	м2	2,6
43	Ремонт отдельных мест кирпичной кладки стен	м3	1,46
44	Окраска масляными составами ранее окрашенных стальных труб за 2 раза	м2	7,0
45	Установка светильников	шт.	30,0
46	Устройство монтажного металлического короба, подвешиваемого на тросах	м	54,0
47	Установка выключателей	шт.	2,0
48	Установка розеток	шт.	2,0
49	Монтаж короба пластмассового шириной до 40 мм	м	10,0
50	Укладка кабеля в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2	м	130,0
51	Укладка кабеля, сечение кабеля до 16 мм2	м	3,0
52	Установка коробки ответвительной на поверхности стены	шт.	31

53	Установка щитка осветительного, масса щитка до 6 кг.	шт.	1
54	Установка автомата 1п10а	шт.	1
	Установка автомата 1п25а	шт.	11
55	Установка автомата 3п63а	шт.	1
56	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений свыше 6 м	м2	153,0
57	Затаривание строительного мусора в мешки	т	17,5
58	Погрузка мусора строительный вручную	т	17,5
59	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. на расстояние перевозки 21 км.	т	17,5

Составил

/ Соловьев И.Н. /