

«СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО «Промтехвуз-М»

_____ Логущин И.Ю.

« _____ » _____ 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор АО «ММЗ»

_____ Ефремов Б.И.

« _____ » _____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

Общестроительные работы на базе отдыха «Рубин» на озере Яльчик (поз.58 - литер Ф)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича	м2	44,1
2	Изготовление и монтаж прогонов	т	2,357
3	Устройство покрытий дощатых	м2	147,4
4	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 2 слоя	м2	82
5	Устройство теплоизоляции Т=100 мм	м2	82
6	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	м2	9,28
7	Устройство подвесных потолков из ГКЛ	м2	23,3
8	Облицовка стен листами ГВЛ с устройством металлического каркаса	м2	24
9	Ремонт штукатурки внутренних стен площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	32
10	Окраска потолков водоземлюсионными составами	м2	23,3
11	Установка деревянного ограждения из бруса	м	96
12	Окраска стен водоземлюсионными составами	м2	268
13	Наружная облицовка камнем декоративным	м2	18
14	Штукатурка стен	м2	67,8
15	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг»	м2	79
16	Наружная облицовка стен металосайдингом с устройством металлического каркаса, без пароизоляционного слоя	м2	204,9
17	Устройство откосов	м2	8,6
18	Наружная облицовка цоколя металосайдингом с устройством металлического каркаса, без пароизоляционного слоя	м2	18
19	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м2	308
20	Устройство козырька	м2	7,7
21	Устройство кровли из профнастила	м2	7,7
22	Укладка ходовых досок	м	304
23	Устройство фронтонов	м2	42
24	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,4
25	Устройство перегородок из листов ГВЛ	м2	12
26	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс"	м2	240,6
27	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	1,8
28	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,138
29	Разборка лаг из досок и брусков	м2	52
30	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	м2	52

1	2	3	4
31	Устройство засыпки песком пазух подвала	м3	52
32	Устройство стяжек бетонных толщиной 100мм	м2	52
33	Устройство покрытий из плит керамогранитных	м2	15,5
34	Устройство стяжек из древесноволокнистых плит	м2	36,5
35	Устройство покрытий из линолеума	м2	36,5
36	Устройство плинтусов деревянных	м	14,6
37	Кладка цоколя кирпичного	м3	2,71
38	Устройство перегородок из листов ГВЛ с устройством металлического каркаса	м2	18,6
39	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,1
40	Подшивка потолков досками обшивки	м2	39,2
41	Установка и крепление потолочного плинтуса	м	54,9
42	Окраска потолков за 2 раза лаком	м2	39,2
43	Окраска ограждения за 2 раза лаком	м2	38,4
44	Разборка деревянных перекрытий по балкам с накатами из досок	м2	91
45	Установка металлических дверных блоков	м2	10,29
46	Установка деревянных дверных блоков	м2	11,34

Составил