

«Согласовано»

Директор «Промтехвуз-М»

\_\_\_\_\_/Логущин И.Ю./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

«Утверждаю»

Генеральный директор АО «ММЗ»

\_\_\_\_\_/Ефремов Б. И./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Устройство полов в корпусе 3 (цех 82) в осях (7-9) (Т/1 - Х/1)

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Единица измерения	Объем работ
1	2	3	4
1	Разборка бетонных полов толщиной 250мм	м3	14,4
2	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами	м2	64
3	Разборка бетонных конструкций фундаментов	м3	1,6
4	Нарезка швов в бетоне	м	17,8
5	Устройство песчаной подготовки толщ. 200 мм	м3	12,8
6	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	64
7	Установка маячных реек	м2	64
8	Устройство покрытий бетонных толщиной 250 мм	м2	64
9	Изготовление арматурной сетки	т	0,625
10	Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга	м2	64
11	Грунтовка составом Klebekraft AC-S200	м2	64
12	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	м	5,5
13	Вывоз строительного мусора	т	59

Составил